

**Перечень работ по текущему ремонту и содержанию жилого фонда, выполненных за IV 2013 года.**

Адрес	Наименование выполненных работ	Ед. измерения	Количество
<b>1. Изготовление и установка секций ограждения в количестве 752 штук на придомовых территориях</b>			
	Изготовление секций ограждения (секции ограждений, стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	11,882
	Обезжиривание поверхностей секций ограждения: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	3,736
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	5,9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,596
ул. Пушкина, 6Б	Установка металлических оград: без цоколя высотой до 1,2 м (79 шт)	100 м ограды	2,04
ул. Колхозная, 1	Установка металлических оград: без цоколя высотой до 1,2 м (42 штуки)	100 м ограды	1,343
ул. Советская, 40	Установка металлических оград: без цоколя высотой до 1,2 м (16 штук)	100 м ограды	0,714
ул. Пушкина, д. 6Б	Монтаж секций ограждения на придомовой территории (79 секций)	100 м ограды	1,343
ул. Колхозная, д 1	Монтаж секций ограждения на придомовой территории (42 секций)	100 м ограды	0,714
ул. Новая, д.30	Монтаж секций ограждения на придомовой территории (44 секция)	100 м ограды	0,748
ул. Советская, д.40	Монтаж секций ограждения на придомовой территории (16 секция)	100 м ограды	0,272
ул. Советская, д.34	Монтаж секций ограждения на придомовой территории (40 секций)	100 м ограды	0,68
ул. Пушкина, д. 10	Монтаж секций ограждения на придомовой территории (55 секций)	100 м ограды	0,935
ул. Пионерская, д.11	Монтаж секций ограждения на придомовой территории (57 секций)	100 м ограды	0,969
ул. Новая, д.28	Монтаж секций ограждения на придомовой территории (141 секция)	100 м ограды	2,397
ул. Новая, 28	Установка металлических оград: без цоколя высотой до 1,2 м (41 штуки на детской площадке)	100 м ограды	0,697
ул. Новая, 28	Установка металлических оград: без цоколя высотой до 1,2 м (100 штук)	100 м ограды	1,7
<b>2. Ремонт кровельного покрытия над балконами по адресам: ул. Пионерская, д.9А, кв. 118, ул. Новая, д.35, кв. 59, ул. Пушкина, д.11, кв. 78, ул. Пионерская, д.23, кв.160, ул. Пушкина, д.10, кв.71, ул. Новая, д.45, кв.64, ул. Луговая, д.14, кв.94</b>			
ул. Пионерская, 9А, кв. 118	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6,5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,065

*Ильин*



	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,065
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,05
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	0,1
ул. Новая, 35, кв.59	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6,5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,065
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,065
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,05
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	0,1
ул. Пушкина, 11, кв. 78	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6,5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,065
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,065
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,05
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	0,1
ул. Пионерская, 23, кв. 160	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6,5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,065
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,065



	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,05
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	0,1
ул. Пушкина, 10, кв. 71	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6,5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,065
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,065
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,05
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	0,1
ул. Новая, 45, кв. 64	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6,5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,065
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,065
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,05
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	0,1
ул. Луговая, 14, кв. 94	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6,5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,065
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,065



	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,05
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	0,1
<b>3. Ремонт пола из керамической плитки в 3-м подъезде жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Новая, 49	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,544
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	100 м2 покрытия	0,544
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,544
<b>4. Ремонт пола из керамической плитки в 7 и 8-м подъездах жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Советская, 20	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	1,1
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	100 м2 покрытия	1,1
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	1,1
<b>5. Ремонт и герметизация межпанельных швов по адресу: ул. Московская, дом 11</b>			
ул. Московская, дом 11	Ремонт и восстановл. герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей титловой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	17,03
<b>6. Ремонт и герметизация межпанельных швов (температурный шов) по адресам:</b>			
ул. Луговая, дом 12, кв. 83	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,98
ул. Луговая, дом 12, кв. 92	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,34
ул. Луговая, дом 14, кв. 11	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,4



Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,2
Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 створок или глухих переплетов	0,35
Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (тамбур)	1 м3 кладки	1,15
Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (шахта)	1 м3 кладки	0,9
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1 м3 изоляции	0,75
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1,52
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	5,8
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	5,8
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,52
Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	5,8
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,52
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,8
Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15
Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения оконных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,63
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт	0,4

**23. Ремонт пола из керамической плитки на 1-м этаже 4-го подъезда жилого многоквартирного дома**

ул. Пионерская, д29	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,22
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	100 м2 покрытия	0,22
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,22
	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	0,22

Генеральный директор  
ООО «Квартал-2005»

Н.Е.Титова





ул. Луговая, д.14	Очистка вручную поверхности стен от старых красок: с земли и лесов 60%	100 м2 расчищенной поверхности	4,52
	Очистка вручную поверхности мусоропровода от старых красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,41
	Очистка вручную поверхности потолка от старых красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,54
	Демонтаж ковшей мусоропровода	1 т конструкций	0,053
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,882
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 створок или глухих переплетов	0,24
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	3,54
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	7,52
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм 60%	100 м2 покрытия	4,52
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,54
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,54
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,52
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: мусоропроводов, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,41
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения оконных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,225
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,882
Монтаж ковшей мусоропровода	1 т конструкций	0,053	
<b>22. Ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Луговая, д.2	Очистка вручную поверхности стен от старых красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	5,8
	Очистка вручную поверхности потолка от старых красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,52
	Демонтаж светильников потолочных или настенных с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,4
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,096



<b>18. Ремонт системы освещения 1-го подъезда жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Луговая, 14	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,6
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,12
	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,03
	Патрон подвесной E27	100 шт	0,69
	Демонтаж патрона подвесного E27	100 шт	0,69
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт	0,71
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	1 шт	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч (датчик шума)	1 шт	55
	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,345
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,18
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1 шт	1
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт	26
	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в этажных щитках	100 м2 остекления	0,026
<b>19. Изготовление и установка стальных дверей (8 шт) в помещения мусорных камер жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Новая, дом 27	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,202
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,08
	Монтаж: конструкций дверей	1 т конструкций	0,736
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,404
	Масляная окраска металлических поверхностей: количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,404
<b>20. Изготовление ящиков для мусора в количестве 29 штук по адресу: ул. Пионерская, дом 9 (4 шт.), ул. Советская, дом 28 (12 шт.), ул. Новая, дом 27 (10 шт.), ул. Новая, дом 31 (3 шт).</b>			
	Резка стального листа	1 м реза	82,36
	Монтаж: мусорных ящиков из тонколистовой стали	1 т конструкций	0,403
	Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,623
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,623
	Масляная окраска мусорных ящиков, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,623
<b>21. Ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома</b>			



	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтусов	0,34
	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,08
	Обшивка лифта: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,07
	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на лифт	100 м2 покрытия	0,012
ул. Пионерская, 31, кв. 103	Демонтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных	100 м2	0,036
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравливаемой поверхности	0,196
	Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг)	100 м2	0,036
<b>16. Ремонт мягких кровель жилых многоквартирных домов</b>			
ул. Новая, 29, кв. 53	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 покрытия	0,045
ул. Пионерская, 9А, кв. 118	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 покрытия	0,051
<b>17. Ремонт системы освещения 2-го подъезда жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Луговая, 12	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,59
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,12
	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,02
	Патрон подвесной E27	100 шт	0,67
	Демонтаж патрона подвесного E27	100 шт	0,67
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт	0,65
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	100 шт	0,04
	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	1 шт	1
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1 шт	1
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт	26
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,389
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,37
	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в этажных щитках	100 м2 остекления	0,026



Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,336	
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,954	
Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	8,222	
Монтаж ковшей мусоропровода	1 т конструкций	0,044	
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,325	
Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтусов	0,465	
Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,954	
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,222	
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: мусоропроводов, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,484	
Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	
Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт	0,51	
<b>15. Ремонтные работы в жилых многоквартирных домах</b>			
ул. Дачная, 24 Б, кв. 3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	100 м2 подшивки	0,066
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,066
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,066
ул. Пионерская, 29, кв. 77	Устройство потолка на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки	100 м2 потолка	0,036
ул. Луговая, 2, (1 подъезд)	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,05
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м плинтусов	0,34
	Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2 покрытия	0,3
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурированных керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,3



Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,2
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,52
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,8
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: мусоропроводов, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4
Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15
Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,145
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт	0,4

#### 14. Ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская, 25

Очистка вручную поверхности стен от старых красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	8,222
Очистка вручную поверхности потолка от старых красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,954
Очистка вручную поверхности мусоропровода от старых красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,484
Демонтаж ковшей мусоропровода	1 т конструкций	0,044
Демонтаж светильников потолочных или настенных с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,51
Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,16
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100 шт	0,09
Ремонт металлических перил: мелкий	1 м2	15
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворч	100 м2 проемов	0,173
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,052
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1,954
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	8,222



Монтаж: конструкций дверей	1 т конструкций	0,22
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022
Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022

### 13. Ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Луговая, 2	Очистка вручную поверхности стен от старых красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	5,8
	Очистка вручную поверхности потолка от старых красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,52
	Демонтаж светильников потолочных или настенных с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,4
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,096
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,35
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100 шт	0,09
	Ремонт металлических перил: мелкий	1 м2	15
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,189
	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (тамбур)	1 м3 кладки	2,4
	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (шахта)	1 м3 кладки	1,87
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1 м3 изоляции	4,5
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1,52
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	5,8
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	5,8
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,336
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,52	
Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	5,8	



	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	4
<b>9. Замена кухонного стояка канализации многоквартирного жилого дома</b>			
ул. Пионерская, 21	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,249
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода 100 м трубопровода 100 м трубопровода	0,249
<b>10. Замена участка выпуска системы канализации жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Пушкина, 10	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м <sup>3</sup> грунта	0,12
	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 126 мм	100 м	0,07
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м <sup>3</sup> основания	0,035
	Укладка трубопроводов из безнапорных труб диаметром: 160 мм	1 км трубопровода	0,07
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м <sup>3</sup> грунта	0,12
<b>11. Замена участка стояка канализации в многоквартирном жилом доме</b>			
ул. Луговая, 8	Смена: унитаза типа "Компакт"	100 приборов	0,02
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 124 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,056
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,056
	Регулировка смывного бачка	100 приборов	0,02
<b>12. Изготовление и установка стальных дверей выходов на крышу и мусорокамеру в жилых многоквартирных домах по адресу: ул. Пионерская, дом 9А, ул. Колхозная, дом 1, ул. Пушкина, 6Б</b>			
ул. Пионерская, 9А (мусорокамера)	Снятие дверных полотен	100 м <sup>2</sup> дверных полотен	0,024
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Монтаж: конструкций дверей	1 т конструкций	0,1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,048
	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,048
ул. Колхозная, 1 (выход на кровлю)	Снятие дверных полотен	100 м <sup>2</sup> дверных полотен	0,018
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Монтаж: конструкций дверей	1 т конструкций	0,07
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,037
	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,037
ул. Пушкина, 6Б (выход на кровлю)	Снятие дверных полотен	100 м <sup>2</sup> дверных полотен	0,011
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01







ул. Пушкина, 4, кв.117	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,45
ул. Колхозная, 5, кв. 108	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,18
ул. Пушкина, 4, кв. 129	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,45
ул. Пионерская, 9 А, кв. 105	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,83
ул. Пионерская, 9 А, кв. 111	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,51
ул. Советская, 18, кв. 78,82,86, 110	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	2,33
ул. Советская, 34, кв. 108	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,62
ул. Советская, 34, кв. 97	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,58
ул. Советская, 34, кв. 70,67	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,82
ул. Советская, 34, кв. 23,22	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	1,07



ул. Пионерская, дом 27, кв.22	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,28
ул. Советская, дом 20, кв. 93	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,51
ул. Новая, дом 32 (температурный шов)	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,15
ул. Пионерская, 19, кв.32	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,77
ул. Советская, 26, кв. 59	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,36
ул. Советская, 26, кв. 69	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,69
ул. Пушкина, 4, кв. 128,132	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,93
ул. Советская, 26 (цоколь)	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	1,2
ул. Колхозная, 5, кв. 114,138	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,54
ул. Советская, 26, кв. 52	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "NeoFlex", "Chemlux", "Paso" и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,32