

Январь			
1. Вывоз снега с придомовой территории жилых многоквартирных домов			
ул. Пионерская, 23,25,9	Погрузка при автомобильных перевозках снега с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	1 т	166
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км	1 т	166
2. Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов			
ул. Новая 20 А	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м ³ снега	53,3
ул. Новая 20	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м ³ снега	53,3
ул. Новая 24	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м ³ снега	53,3
ул. Пионерская 15	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м ³ снега	170
ул. Пионерская 17	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м ³ снега	120
ул. Колхозная 1	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м ³ снега	26,7
ул. Колхозная 2	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м ³ снега	26,7
ул. Колхозная 3	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м ³ снега	26,7
3. Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов			
ул. Луговая 6	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м ³ снега	60
ул. Луговая 10	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м ³ снега	60

ул. Пушкина 8	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м3 снега	40
ул. Пушкина 6	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м3 снега	40
ул. Советская 30	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м3 снега	40
ул. Советская 32	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м3 снега	40
ул. Московская 8, кв. 110,162 (балконы)	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м3 снега	2
ул. Новая 23	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м3 снега	30
ул. Советская 38	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м3 снега	20
ул. Советская 40	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м3 снега	20
ул. Советская 42	Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине снежного покрова 10 см, снег плотный)	1 м3 снега	20
4. Смена водосточных труб на входных группах жилых многоквартирных домов			
ул. Пионерская 25,29	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,315
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,27
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,09
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,27
ул. Пушкина 12 (1,2,3 подъезды)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,21
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,18

	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,06
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,18
ул. Московская 1 (1,2 подъезды)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,105
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,09
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,03
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,09
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,03
ул. Луговая 12,14,16	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,42
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,36
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,12
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,36
5. Изготовление и установка деревянных дверей в подъездах жилых многоквартирных домов			
ул. Пионерская, дом 17 (3 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,025
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,025
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,025
	Смена дверных приборов: доводчиков	100 шт. приборов	0,01
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,05
ул. Пионерская, дом 11 (3 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,031
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,031
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,031
	Смена дверных приборов: доводчиков	100 шт. приборов	0,01
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,062
ул. Советская, дом 18 (2 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,028

	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,028
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,028
	Смена дверных приборов: доводчиков	100 шт. приборов	0,01
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,055
ул. Луговая, дом 2/1 (2 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,026
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,026
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,026
	Смена дверных приборов: доводчиков	100 шт. приборов	0,01
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,053
ул. Пионерская, дом 25 (2 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,029
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,029
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,029
	Смена дверных приборов: доводчиков	100 шт. приборов	0,01
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,057
ул. Новая, дом 20 Б (1 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,026
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,026
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,026
	Смена дверных приборов: доводчиков	100 шт. приборов	0,01

	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,053
ул. Пушкина, дом 6 Б (2 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,022
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,022
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,022
	Смена дверных приборов: доводчиков	100 шт. приборов	0,01
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,044
ул. Новая, дом 43 (4 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,032
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,032
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,032
	Смена дверных приборов: доводчиков	100 шт. приборов	0,01
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,064
6. Изготовление и установка пандусов и обрамления площадок перед подъездами жилых			
ул. Луговая, дом 12 (пандус 2 подъезд)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,06
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01
ул. Пионерская, дом 25 (пандус 2 подъезд)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,05
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01

	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01
ул. Пионерская, дом 27 (пандус 1 подъезд)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,05
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01
ул. Новая, дом 37 (пандус 2 подъезд)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,05
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01
ул. Новая, дом 38 (пандус 1 подъезд)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,05
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01
ул. Луговая, дом 4 (обрамление площадки 5 подъезд)	Монтаж обрамлений и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,08
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,092
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,092
ул. Московская, дом 11 (обрамление	Монтаж обрамлений и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,08

площадки 1 подъезд)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,092
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,092
ул. Советская, дом 26 (перила в 1 подъезде)	Монтаж перил в холе, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,04
	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01
ул. Луговая, дом 16 (обрамление площадок 1 и 2 подъезды)	Монтаж обрамлений и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,06
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,092
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,092
7. Изготовление и установка декоративных решеток на окна в цоколях, подъезде и на радиаторы			
ул. Новая, дом 43 (4 подъезд, решетки на радиаторы)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,034
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,075
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,075
ул. Пионерская, дом 9 (8 окон в цоколе)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,09
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062

	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062
ул. Московская, дом 1 (8 окон в цоколе)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,13
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14
ул. Советская, дом 40 (4 окна в цоколе)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,066
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,081
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,081
ул. Новая, дом 38 (3 окна в 1-м подъезде)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,09
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,145
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,145
8. Изготовление и установка стальных дверей в электрощитовые и помещения машинного			
ул. Пушкина, дом 10 (3 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,024
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,092
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,42
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,048

	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,048
ул. Луговая, дом 2 (3-й подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,024
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,1
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,048
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,048
ул. Новая, дом 35 (1 и 2 подъезды)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,044
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,184
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4,4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,088
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,088
9. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 38	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,086

	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,013
	Окраска масляными составами по штукатурке мусоропровода за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,876
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
10. Малярно-восстановительный ремонт подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 45	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,8
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,59
11. Малярно-восстановительный ремонт 6-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 49	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,922
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	12,538
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке оконных откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,544
12. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская 11	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,177
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен и мусоропровода за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,316
	Февраль		

1. Вывоз снега с придомовой территории жилых многоквартирных домов			
ул. Новая 43	Погрузка при автомобильных перевозках снега с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	12,8
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км	1 т груза	12,8
ул. Луговая 16	Погрузка при автомобильных перевозках снега с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	64
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км	1 т груза	64
ул. Московская 5/1	Погрузка при автомобильных перевозках снега с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	38,4
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км	1 т груза	38,4
ул. Московская 1	Погрузка при автомобильных перевозках снега с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	51
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км	1 т груза	51
2. Вывоз снега с придомовой территории жилых многоквартирных домов			
ул. Пионерская 23, ул. Колхозная 3,5,7	Погрузка при автомобильных перевозках снега с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	147
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км	1 т груза	147
3. Ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Луговая 8	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,82
	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,68
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,68
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,82
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,82
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,92
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен и оконных откосов	100 м2 поверхности	1,95

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,82
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и оконных откосов, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,95
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных решеток за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0288
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0572

4. Вывоз снега с придомовой территории жилых многоквартирных домов

ул. Луговая 12,14	Погрузка при автомобильных перевозках снега с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	48
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км	1 т груза	48
ул. Луговая 6,10	Погрузка при автомобильных перевозках снега с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	24
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км	1 т груза	24
ул. Московская 5/1	Погрузка при автомобильных перевозках снега с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	12
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км	1 т груза	12

5. Ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Советская 22	Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и известковых растворов с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,94
------------------	--	--------------------------------------	------

Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 60%	100 м2 расчищенной поверхности	1,997
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,109
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,94
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,075
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,936
Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,94
Шпатлевка поверхностей стен и ствола мусоропровода силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	3,171
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных решеток за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,124
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,94
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и оконных откосов, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,171
Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025
Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,025
Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,025
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,025
Смена дверных приборов: доводчиков	100 шт. приборов	0,01

	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,05
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,18
	Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,2
6. Валка сухих и аварийных деревьев в городских условиях на придомовой территории			
ул. Новая, 23,32	Валка деревьев в городских условиях (клен) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кражей	5,07
	Валка деревьев в городских условиях (ива) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кражей	5,48
	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	1 дерево	7
7. Изготовление и установка стальных лестниц, перил и навес на входах в подвалы и			
ул. Новая, дом 45 (подвал перед электрощитовой)	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	1 т конструкций	0,06
ул. Советская, дом 42 (3 подъезд, подвал)	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	1 т конструкций	0,04
ул. Луговая, дом 16 (подвал)	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	1 т конструкций	0,046
ул. Луговая, дом 12 (подвал)	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	1 т конструкций	0,046
ул. Московская, дом 3	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	1 т конструкций	0,046
ул. Пушкина, дом 6 Б (подвал)	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	1 т конструкций	0,046
ул. Новая, дом 24 (3,4 подъезды, площадка с лесницей и навесом перед электрощитовой)	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	1 т конструкций	0,12

ул. Советская, дом 42 (переход через теплотрассу)	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	1 т конструкций	0,05
8. Изготовление и установка контейнерной площадки			
ул. Новая 41	Монтаж контейнерной площадки	1 т	0,6
9. Изготовление и установка декоративных решеток между этажами в 1-м подъезде и на окна в			
ул. Новая, дом 40 (1 подъезд)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,115
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,115
ул. Новая, дом 20 А (2 подъезд)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,09
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062
10. Малярно восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Луговая 8	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,82
	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,68
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,02
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,14

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,82
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и оконных откосов, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,95
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных решеток за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,057

11. Малярно восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Луговая 8	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,82
	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,68
	Демонтаж старых почтовых ящиков	1 т конструкций	0,015
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,02
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,075
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,82

Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и оконных откосов, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,98
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных решеток за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0288
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0572
Монтаж почтовых ящиков	1 т конструкций	0,015

12. Малярно восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Луговая 8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,82
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,95
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных решеток за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,16
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,16
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,057

13. Малярно восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Луговая 8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,82
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,95
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных решеток за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,16
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,16

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,057

14. Малярно восстановительный ремонт 5-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Луговая 8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,82
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,95
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных решеток за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,16
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,16
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,057

15. Малярно восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Советская 22	Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и известковых растворов с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,934
	Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 60%	100 м2 расчищенно й поверхности	1,997
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,94
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и оконных откосов, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	2,236
	Март		
1. Ремонт 4-го подъезда после протечки с кровли жилого многоквартирного дома			
ул. Луговая 2	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,58
	Очистка вручную поверхности стен и оконных откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,31
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен и оконных откосов	100 м2 поверхности	0,31
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2 поверхности	0,58
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и оконных откосов	100 м2 покрытия	0,89
	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,89
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,58
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и оконных откосов, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,89

2. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 2-го подъезда жилого многоквартирного

ул. Советская 22	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,109
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,075
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,94
	Шпатлевка поверхностей стен и ствола мусоропровода силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	3,171
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных решеток за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,124
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и оконных откосов, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,735
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025
	Смена дверных приборов: доводчиков	100 шт. приборов	0,01
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,025
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,18
Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,2	

3. Изготовление и установка стальных дверей в помещения мусорных камер в жилых

ул. Пионерская 27 (1,2,3,4 под.)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,088
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,368
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	8,8

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,088
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,088
ул. Советская 28	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,028
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,092
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проем	2,76
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,028
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,028
4. Изготовление и установка деревянных тамбурных дверей в подъездах жилых многоквартирных			
ул. Новая 43 (3 под)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,023
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,023
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,023
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,023
ул. Новая, 24 (2 под)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,026
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,026
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,026
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,026

ул. Луговая, 2/1 (2 под)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,029
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,029
	Смена дверных приборов: доводчиков	100 шт. приборов	0,01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,029
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,029

5. Изготовление и установка стальных конструкций перегородок тамбуров жилых

ул. Новая 30 (6 подъезд)	Монтаж конструкции стальной перегородки	1 т конструкций	0,05
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,028
ул. Новая 30 (4,5 подъезд)	Монтаж конструкции стальной перегородки	1 т конструкций	0,1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,056
ул. Пушкина 6 Б (2 подъезд)	Монтаж конструкции стальной перегородки	1 т конструкций	0,05
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,028

6. Ремонт пола из керамогранитной плитки на 1-м этаже 2-го подъезда жилого многоквартирного

ул. Новая 43	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,191
	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	0,291

7. Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев в городских условиях

ул. Пионерская 17	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	1 дерево	3
	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	9,75

8. Ремонт машинного отделения лифта в 4-м подъезде жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская 25	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,18
-------------------	---	--------------------------------	------

Очистка вручную поверхности стен и ствола мусоропровода от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,66
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,03
Шпатлевка поверхностей стен и ствола мусоропровода силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,04
Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,18
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и потолка	100 м2 покрытия	0,84
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,53
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и ствола мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,31
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,11

9. Облицовка стен на 1-х этажах 4,5,6 подъездов декоративной плиткой жилого многоквартирного

ул. Новая 49	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,134
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,134

10. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 4-го подъезда жилого многоквартирного

ул. Пионерская 17	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,75
	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,88
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,008

Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,06	
Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 к=12	100 м2 стяжки	0,06	
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,06	
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 к=12	100 м2 стяжки	0,06	
Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,008	
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,016	
Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,05	
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64	
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,545	
Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,62	
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,75	
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен местами	100 м2 поверхности	0,82	
Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,72	
Шпатлевка поверхностей подоконников и оконных откосов силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,03	
11. Малярно-восстановительные работы в 1-м подъезде жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская 15	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,72

Очистка вручную поверхности стен от старой краски с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,82
Демонтаж почтовых ящиков (16шт)	1 т конструкций	0,029
Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,025
Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,045
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,14
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,72
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,896
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям откосов оконных, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,03
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,243
Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов отопления, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,04
Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,02
Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,016
Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,029
Монтаж почтовых ящиков 6-ти секционных	1 т конструкций	0,02

12. Малярно-восстановительные работы в 2-м подъезде жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская 15	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,72
	Очистка вручную поверхности стен от старой краски с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,78
	Демонтаж почтовых ящиков (20шт)	1 т конструкций	0,036
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,15
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,72
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен и подоконников, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,79
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям откосов оконных, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,03
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,243
	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов отопления, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,04
	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,02
	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,016
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,029
Монтаж почтовых ящиков 4-х секционных	1 т конструкций	0,029	

13. Малярно-восстановительные работы в 3-м подъезде жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская 15	Очистка вручную поверхности стен от старой краски с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,68
	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,72
	Демонтаж старых почтовых ящиков	1 т конструкций	0,019
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,11
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,72
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,98
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,28
	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов отопления, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,05
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,02
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,016
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,029
	Монтаж почтовых ящиков 7-ми секционных	1 т конструкций	0,01
Монтаж почтовых ящиков 6-ти секционных	1 т конструкций	0,008	

14. Малярно-восстановительные работы в 4-м подъезде жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская 15	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,72
	Очистка вручную поверхности стен от старой краски с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,82
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,029
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,025
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,06
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,95
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,72
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,86
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям откосов оконных, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,03
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,28
	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов отопления, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,04
	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,02
	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,016
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,029

	Апрель		
1. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 1-го подъезда после протечки с кровли			
ул. Луговая 8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,58
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,12
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,117
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,04
	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен	10 коробок	0,2
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,03
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,165
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	0,15
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,15
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолок	100 м2 покрытия	0,82
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,82
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,92
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	1,92
2. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда после протечки с кровли			
ул. Луговая 8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,54
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолок	100 м2 покрытия	0,82
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,82

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,92
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен и оконных откосов	100 м2 поверхности	1,95
3. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 4-го подъезда после протечки с кровли			
ул. Луговая 8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,54
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,82
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,82
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,92
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен и оконных откосов	100 м2 поверхности	1,95
4. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 5-го подъезда после протечки с кровли			
ул. Луговая 8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,54
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,82
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,82
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,92
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен и оконных откосов	100 м2 поверхности	1,95
5. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда после протечки с кровли			
ул. Пионерская 17	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,04
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,04
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,34

	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,585
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,525
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,6
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,75
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен местами	100 м2 поверхности	0,82
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,72
	Шпатлевка поверхностей подоконников и оконных откосов силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,03

6. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда после протечки с кровли

ул. Новая 31	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,145
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2,597
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	7,656
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 1 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,597
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	7,656
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,21

7. Ремонт и герметизация межпанельных швов жилых многоквартирных домов

ул. Советская, дом 20, кв. 123	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м восстановле нной герметизаци и стыков	0,350
--------------------------------	--	---	-------

ул. Пушкина, дом 2, кв. 119	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м восстановленной герметизации и стыков	0,640
ул. Пушкина, дом 2, кв. 113	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м восстановленной герметизации и стыков	0,360
ул. Луговая, дом 14, кв. 72	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м восстановленной герметизации и стыков	0,260
ул. Пушкина, дом 12 (1,2,3 подъезд)	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м восстановленной герметизации и стыков	2,880
ул. Пушкина, дом 2, кв. 8	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м восстановленной герметизации и стыков	0,28
ул. Советская, дом 20, кв. 151	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м восстановленной герметизации и стыков	0,6
ул. Новая, дом 38, кв. 11	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	20
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,35
ул. Советская, дом 38, кв. 16	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	25
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,56
8. Ремонт части фасада жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 27, кв. 74	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	15
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,45
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,45
9. Частичная гидрофобизация фасадов жилых многоквартирных домов			

ул. Новая 38, кв.11	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	20
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,35
ул. Советская 38, кв. 16	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	25
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,56
10. Замена запорной арматуры и участков трубопроводов отопления, водоснабжения и			
ул. Новая 27	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.	0,9
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0,14
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровод а	0,34
	Смена унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,01
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм	100 м трубопровод а с фасонными частями	0,015
	Врезка в действующие внутренние сети ливневой канализации диаметром 20 мм	1 врезка	9
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровод а	0,11
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровод а	0,06
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровод а	0,16
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровод а	0,01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровод а	0,015
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	1 врезка	52	
11. Ремонт системы освещения МОП в 1-5 подъездах жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 26	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,4

Демонтаж патрон подвесной	100 шт.	0,4
Патрон подвесной	100 шт.	0,35
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,4
Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными	1 шт.	3
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	10 лучей	2
Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,09
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,36
Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 коробка	28
Устройство опико-(фото)электрическое, прибор опико-электрический в одноблочном исполнении	1 шт.	3

12. Смена запорной арматуры на элеваторных узлах жилых многоквартирных домов

ул. Новая 43	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,05
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	5
	Краны шаровые фланцевые из коррозионно-стойкой стали 12X18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром 80 мм	шт.	5
ул. Советская 53	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,03
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	3
	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	3

13. Замена запорной арматуры, изоляции и участка стояка канализации в подвальном помещении

ул. Новая 20 Б	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	100 м ² наружной площади разобранной изоляции	0,231
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0,1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,07
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,36
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м ² перегородок	0,002
	Смена унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,01

	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,032
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками	10 м трубопровода	13,2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	12
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,026
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	0,2
	Гофротруба дренажная Геодрен 110 (без фильтра)	п.м	1
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м ² перегородок (за вычетом проемов)	0,002

14. Замена запорной арматуры и изоляции трубопроводов в подвальном помещении жилого

ул. Новая 39	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	100 м ² наружной площади разобранной изоляции	0,25
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,33
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	33
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками	10 м трубопровода	17,7

15. Замена виброкомпенсаторов, задвижки, воздухоотводчиков и насоса подпитки ИТП в жилом

ул. Московская 8	Смена задвижек диаметром 100 мм	100 шт.	0,01
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм	1 компенсатор	2
	Установка воздухоотводчиков на системе отопления на техническом этаже	1 шт.	16
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм	1 шт.	2
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	1
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	1

16. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 4-го подъезда жилого многоквартирного

ул. Пионерская 21	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	5,4
	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	2,85
	Очистка вручную поверхности мусоропровода от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,25
	Демонтаж мусорных клапанов	1 т конструкций	0,024
	Разборка плинтусов цементных (1,2,4,5,6 этажи и межэтажные площадки)	100 м плинтуса	2,05
	Разборка покрытий полов из керамических плиток (1,2,4,5,6 этажи и межэтажные площадки)	100 м2 покрытия	1,41
	Демонтаж почтовых ящиков	1 т конструкций	0,02
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,18
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,115
	Монтаж мусороприемных клапанов	1 т конструкций	0,024
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2,85
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен местами	100 м2 поверхности	0,09
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,85
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,46
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	1,46
Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	2,052	
17. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 1-го подъезда жилого многоквартирного			
ул. Пионерская 17	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,75

Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,88
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,02
Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия полотен	10 коробок	0,1
Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,06
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,545
Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,62
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,75
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен местами	100 м2 поверхности	0,82
Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,72
Шпатлевка поверхностей подоконников и оконных откосов силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,03

18. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 2-го подъезда жилого многоквартирного

ул. Пионерская 17	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,028
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия полотен	10 коробок	0,2
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,05

	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,585
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,525
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,6
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,75
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен местами	100 м2 поверхности	0,82
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,72
	Шпатлевка поверхностей подоконников и оконных откосов силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,03
19. Смена покрытия пола из керамогранитной плитки в 4-м подъезде жилого многоквартирного			
Ул. Новая 40	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	1,114
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	1,126
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	1,126
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	1,114
20. Ремонт пола из керамогранитной плитки на 2-9 этажах 2-го подъезда жилого			
ул. Новая 43	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,313
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,501
	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	0,501
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,313
21. Смена покрытия пола из керамогранитной плитки на 1-м этаже в 3-м подъезде жилого			
ул. Новая 43	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,283
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,211
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,211
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,283
22. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома			

Ул. Новая 40	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,6
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	6
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности 1	100 м2 отделяемой поверхности	0,88

23. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская 17	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,75
	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,88
	Демонтаж старых почтовых ящиков	1 т конструкций	0,015
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,03
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и оконных откосов, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных решеток за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027

Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029
Монтаж почтовых ящиков 4-х секционных	1 т конструкций	0,015

24. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская 17	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,75
	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,88
	Демонтаж старых почтовых ящиков	1 т конструкций	0,015
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,03
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и оконных откосов, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных решеток за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029

Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029
Монтаж почтовых ящиков 4-х секционных	1 т конструкций	0,015

25. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская 17	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,75
	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,88
	Демонтаж старых почтовых ящиков	1 т конструкций	0,015
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,03
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и оконных откосов, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,23
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных решеток за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029
Монтаж почтовых ящиков 4-х секционных	1 т конструкций	0,015

26. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская 17	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,75
	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,88
	Демонтаж старых почтовых ящиков	1 т конструкций	0,015
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,03
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,1
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и оконных откосов, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных решеток за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029
	Монтаж почтовых ящиков 4-х секционных	1 т конструкций	0,015

27. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская 21	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,85
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и оконных откосов, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,45
28. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 33	Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и известковых растворов с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,59
	Очистка вручную поверхности стен от старых красок с земли и лесов 60%	100 м2 расчищенной поверхности	1,34
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	100 створок или глухих переплетов	0,04
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,094
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,075
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,757
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,757
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,405
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025

	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025
29. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 20 А	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,68
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6
30. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 41	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	25
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	100 м2 покрытия	0,25
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,05
	Демонтаж почтовых ящиков на 5 ячеек	1 т конструкций	0,021
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,047
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,173
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,621
	Монтаж 5-ти секционных почтовых ящиков	1 т конструкций	0,021
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045

	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,134
31. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 41	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	25
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	100 м2 покрытия	0,25
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,05
	Демонтаж почтовых ящиков на 5 ячеек	1 т конструкций	0,021
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,047
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,173
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,621
	Монтаж 5-ти секционных почтовых ящиков	1 т конструкций	0,021
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,134
32. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 41	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	34
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	100 м2 покрытия	0,34

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,05
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,047
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,173
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,621
Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
Окраска масляными составами торцов лестничных маршей за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,134

33. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 41	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	34
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	100 м2 покрытия	0,34
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,05
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,047
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,173

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,621
Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
Окраска масляными составами торцов лестничных маршей за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,134

34. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 29	Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и известковых растворов с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,9
	Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от старой краски с земли и лесов 60%	100 м2 расчищенной поверхности	2,82
	Демонтаж почтовых ящиков	1 т конструкций	0,032
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,567
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,791
	Монтаж почтовых ящиков 5 секционных	1 т конструкций	0,072

35. Малярно-восстановительный ремонт подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 31	Очистка вручную поверхности потолка от старой краски и извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,14
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,42

	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,224
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,397
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,891
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,224
	май		
1. Частичный ремонт штукатурки фасадов жилых многоквартирных домов			
ул. Новая, дом 43, кв. 29	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	40
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,21
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	1,21
ул. Новая, дом 43, кв. 5	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	40
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,24
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	1,24
ул. Новая, дом 43, кв. 56	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	30

	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,62
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,62
ул. Советская, дом 38, кв. 67	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	25
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,57
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,57
ул. Советская, дом 38, кв. 16	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	25
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,57
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,57
ул. Новая, дом 30, кв.16	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	25
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,53
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,53
ул. Новая, дом 43, кв. 41	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	20
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,46
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,46
2. Частичная гидрофобизация фасада жилого многоквартирного дома			
ул. Новая, дом 43, кв.100	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	40

	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76, первый слой	100 м ² окрашиваемой поверхности	1,21
ул. Новая, дом 43, кв. 41	Очистка поверхности щетками	1 м ² очищаемой поверхности	25
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76, первый слой	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,46

3. Устройство асфальтобетонной площадки на придомовой территории жилого многоквартирного

ул. Новая 38	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	0,113
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,45
	Песок природный для строительных работ средний	м ³	45
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,45
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 5(3)-10 мм	м ³	45
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм твердых пород	1 пень	1
	Демонтаж металлических конструкций каркасов и ограждений	1 т	0,43
	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца 1 м	10 м ³ кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0,03
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	0,45
	При изменении толщины верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-039-01 к=2	1000 м ² покрытия	0,45
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,9
	Камни бортовые вибропрессованные, размер 500x200x80 мм, серые	шт.	188

4. Устройство асфальтобетонной площадки на придомовой территории жилого многоквартирного

ул. Луговая 2 к1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м ² основания	1,96
------------------	---	------------------------------	------

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,113
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,45
Песок природный для строительных работ средний	м3	45
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,45
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 5(3)-10 мм	м3	45
Демонтаж металлических конструкций каркасов и ограждений	1 т	0,43
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,45
При изменении толщины верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-039-01 к=2	1000 м2 покрытия	0,45
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,9
Камни бортовые вибропрессованные, размер 500x200x80 мм, серые	шт.	188

5. Подготовительные и ремонтные работы в 1-м подъезде жилого многоквартирного дома

ул. Новая 33	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,405
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей потолка грунт-шпатлевкой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,757
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен грунт-шпатлевкой	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,405

6. Подготовительные и ремонтные работы в 4-м подъезде жилого многоквартирного дома

Ул. Новая 40	Демонтаж перил на 1-м этаже из тонколистовой стали	1 т конструкций	0,022
	Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и известковых растворов с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,605
	Очистка вручную поверхности стен от старых красок до 60 с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,223
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	1,114

Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	1,114
Демонтаж старых почтовых ящиков из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,048
Демонтаж решеток на окнах из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,064
Монтаж решеток на окна из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,064
Ограждение лестничных площадок перилами	100 м перил	0,06
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1,605
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	5,371
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,425
Гладкая облицовка стен возле мусорных клапанов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,221
Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	1,605
Шпатлевка поверхностей стен и мусоропровода силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	5,747
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,114
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	1,114
Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	1,114
Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,36
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (шуба)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,876
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.	10 м2	0,335

Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05

7. Подготовительные и ремонтные работы в 1-м подъезде жилого многоквартирного дома

ул. Новая 20 А	Очистка вручную поверхности стен от старой краски и шпатлевки с земли и лесов 60%	100 м2 расчищенной поверхности	1,202
	Демонтаж старых почтовых ящиков 5-ти секционных	1 т конструкций	0,032
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,213
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Демонтаж металлических оконных решеток	1 решетка	4
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,32
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,004
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,004
	Очистка вручную поверхности потолка от старой побелки и шпатлевки с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,608
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,608
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,608
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	304
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,189
Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038	

Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м ²	0,32
Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,213
Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных	1 т конструкций	0,028
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м ²	1 решетка	4
Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,045
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,134

8. Подготовительные и ремонтные работы в 2-м подъезде жилого многоквартирного дома

ул. Новая 20 А	Очистка вручную поверхности стен от старой краски и шпатлевки с земли и лесов 60%	100 м ² расчищенной поверхности	1,202
	Очистка вручную поверхности потолка от старой побелки и шпатлевки с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0,608
	Демонтаж старых почтовых ящиков из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,028
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,213
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м ² покрытия	0,32
	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м ²	0,32
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	100 м плинтуса	0,213
	Разборка металлических решеток при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м решетки	0,043
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	2,004
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м ² покрытия	0,608
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 1 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	0,608

	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 1 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,004
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,189
	Монтаж почтовых ящиков	1 т конструкций	0,028
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,084

9. Подготовительные и ремонтные работы в подъезде жилого многоквартирного дома

ул. Новая 31	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,145
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2,597
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	7,656
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 1 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,597
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	7,656
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,21

10. Ремонт покрытия пола из керамогранитной плитки на 1-х этажах в 3-м и 5-м подъездах

ул. Новая 49, (3п)	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,174
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-03, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,174
	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	0,174
ул. Новая 49, (5п)	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,158
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-03, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,158
	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	0,158

11. Ремонт пола из керамогранитной плитки на 2-9 этажах 3-го подъезда жилого			
ул. Новая 43	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,313
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,501
	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	0,501
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,313
12. Ремонт пола из керамогранитной плитки на 2-9 этажах 4-го подъезда жилого			
ул. Новая 43	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,053
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,481
	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	0,531
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,053
13. Работы по декоративному оформлению 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская 11	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности 1	100 м2 отделяем ой поверхности	0,72
	Облицовка стен декоративным багетом из пенопласта на клею	100 м2 облицовки	0,066
	Простая окраска масляными составами багета из пенопласта	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,017
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности потолков за 1 раз	100 м2 покрытия поверхности	0,72
14. Ремонт помещений машинных отделений лифтов 3,4 подъездов жилого многоквартирного			
ул. Луговая 2 (3п)	Очистка вручную поверхности потолка от старой краски с земли и лесов	100 м2 расчищенн ой поверхности	0,12
	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенн ой поверхности	0,14
	Ремонт штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2 отремонтир ванной поверхности	0,06
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей потолка грунт-шпатлевкой	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,12
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен грунт-шпатлевкой	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,28

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,56
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,44
ул. Луговая 2 (4п)	Очистка вручную поверхности потолка от старой краски с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,12
	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,14
	Ремонт штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей потолка грунт-шпатлевкой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен грунт-шпатлевкой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,56
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,44
15. Ремонт покрытия пола из керамогранитной плитки в 3-м подъезде жилого многоквартирного			
ул. Советская 18 (3-й этаж)	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,1375
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1375
	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30x30 см	100 м2	0,1375

ул. Советская 18 (выборочный ремонт 1,2,5,10 этажах)	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,0524
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0524
	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	0,0524
16. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Колхозная 7	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,9
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,68
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке мусоропровода за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,38
17. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Колхозная 7	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,9
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен и мусоропровода за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,69
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,45
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,052
18. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Колхозная 7	Очистка вручную поверхности стен и стволов мусоропровода от старых красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,74

Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,1
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,1
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен и мусоропровода	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,985
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,462
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,044
Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,052

19. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Колхозная 7	Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,4
	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,2
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен и мусоропровода	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,64
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054

	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,052
20. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Луговая 16	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,95
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	10,1
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям ствола мусоропровода, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,51
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
21. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 20	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,2
	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,66
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,66
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045

	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,104
22. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 20	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,2
	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,66
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,66
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,104
23. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 20	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,2
	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,66

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,66
Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14
Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,104

24. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 20	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,2
	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,66
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,66
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045

	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,104
25. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 20 А	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,82
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,608
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038
26. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 20 Б	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,17
	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,62
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,17
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,62
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045

	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
27. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 20 Б	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,17
	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,62
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,17
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,62
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
Июнь			
1. Ремонт асфальтобетонных покрытий на придомовых территориях жилых многоквартирных			
ул. Новая 38	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	1,25
Ул. Новая 40	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	1,5
ул. Новая 42	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	0,6
2. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 1-го подъезда жилого многоквартирного			
ул. Луговая 4	Демонтаж старых почтовых ящиков из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,1

Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,04
Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,04
Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах выправка, укрепление и пристрожка четвертей	10 коробок	0,2
Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,015
Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,035
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	0,04
Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,05
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,82
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,92
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	1,92
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен и оконных откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,95
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,82
Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных	1 т конструкций	0,027
Ящики почтовые 5-ти секционные	шт.	3

3. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда жилого многоквартирного

ул. Пионерская 11	Демонтаж ковшей мусоропровода (1 шт)	1 т конструкций	0,009
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	2,79
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	2,97
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,15
Демонтаж старых почтовых ящиков (9 шт)	1 т конструкций	0,045
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100 шт.	0,09
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,18
Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,05
Монтаж мусороприемных ковшей	1 т конструкций	0,009
Монтаж почтовых ящиков	1 т конструкций	0,056
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,067
Устройство подвесных потолков из ПВХ панелей на деревянном каркасе	100 м2 потолка	0,172
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2,5
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	6,86
Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	2,96
Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	3,13

4. Замена частотного преобразователя в жилом многоквартирном доме

ул. Новая 49	Демонтаж отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 шт.	1
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 шт.	1

5. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 28	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,9
	Очистка вручную поверхности стен от старой краски с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,75

	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,05
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,033
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029
6. Замена запорной арматуры и участков трубопроводов отопления и водоснабжения в жилых			
ул. Пионерская 19/2	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,04
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2
ул. Пионерская 25	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,076
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,05
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,04
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,05

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,04
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,035
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	1 врезка	4

7. Ремонт системы освещения МОП в 1-м подъезде жилого многоквартирного дома

ул. Новая 38	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,14
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,18
	Демонтаж патронов подвесной	100 шт.	0,32
	Демонтаж короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,077
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм ²	100 м	1,079
	Патрон подвесной	100 шт.	0,32
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0,32
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	10 лучей	2,4
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,591
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,18
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	1,079
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 коробка	28
	Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм ² WAGO 773-173	шт.	81
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03
Устройство опико-(фото)электрическое, прибор опико-электрический в одноблочном исполнении	1 шт.	1	

8. Замена трубопроводов отопления от тепловой камеры до жилого многоквартирного дома

ул. Советская 30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,0126
	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 1 м ²	100 шт. сборных конструкций	0,03
	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм	1 задвижка	1
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	1

Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°C, диаметр труб 50 мм	1 км трубопровода	0,0195
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	5
Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0507
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками	10 м трубопровода	1,95
Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0038
Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2	100 шт. сборных конструкций	0,03
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0123

9. Ремонт системы освещения МОП в 1-5 подъездах жилого многоквартирного дома

ул. Луговая 8	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06
	Разборка деревянных коробов щитовых дощатых	100 м2	0,074
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2	100 м	0,62
	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,04
	Патрон подвесной	100 шт.	0,35
	Демонтаж патронов подвесной	100 шт.	0,35
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0,35
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	10 лучей	2
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01
	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0,148
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0,08
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,157
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,187
	Провод в лотках, сечением до 6 мм2	100 м	0,62

	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 коробка	20
	Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм ² WAGO 773-173	шт.	60
10. Текущий ремонт кровли жилых многоквартирных домов			
ул. Новая 41, кв. 56,57	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м ² покрытия	0,15
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м ² кровли	0,15
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м ² кровли	1
ул. Советская 34, кв. 167	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м ² покрытия	0,35
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м ² кровли	0,35
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м ² кровли	1
11. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 1-го подъезда жилого многоквартирного			
ул. Новая 28	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Демонтаж почтовых ящиков	1 т конструкций	0,025
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 1эт.	100 м плинтуса	0,1
	Разборка покрытий полов из керамических плиток 1эт.	100 м ² покрытия	0,06
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,02
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен	10 коробок	0,1
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,05
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,02
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,035
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунто-шпатлевкой	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,07
	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м ²	0,06
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,1

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2,2
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	2,2
	Шпатлевка поверхностей стен и подоконников шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,23
	Шпатлевка поверхностей стен шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,9
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029
	Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных	1 т конструкций	0,02
	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером 100х100 мм	100 плиток	0,018
12. Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев в городских условиях			
ул. Советская 40,38,34,30,26	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	1 дерево	15
	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	6,19

Отчет

Июль			
1. Замена покрытия пола из керамогранитной плитки в 1 и 2 подъездах жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 33 (1п)	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,1
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м ² покрытия	0,2
	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м ²	0,2
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0,1
(2п)	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	плинтуса 100 м плинтуса	0,103
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м ² покрытия	0,161
	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м ²	0,161
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,103
2. Косметический ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Московская 8	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок и шпатлевки с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0,08
	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0,03
	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен	10 коробок	2,1
	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м ²	100 м ² остекления	0,105
	Смена дверных приборов пружины	100 шт. приборов	0,1
	Смена дверных приборов ручки-защелки	100 шт. приборов	0,15
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм местами	100 м ² шпатлюемой поверхности	0,21
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	3,2
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,2
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	3

Отчет

3. Изготовление и монтаж стальных дверей выходов на крышу, мусорных камер и входов в подвалы жилых многоквартирных домов			
ул. Советская, дом 18 (2подъезд, выход на крышу)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,017
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,076
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,71
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,034
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,034
ул. Пионерская, дом 23 (1,2 подъезды, помещения мусорных камер)	Снятие дверных полотен	100 м2 поверхности дверных полотен	0,044
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,184
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4,4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,088
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,088
ул. Новая, дом 28 (3 подъезд, вход в подвал)	Снятие дверных полотен	100 м2 поверхности дверных полотен	0,016
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,08
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,62
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,032
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,032
ул. Пионерская, дом 9 А (выход на крышу)	Снятие дверных полотен	100 м2 поверхности дверных полотен	0,017
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01

Отчет

	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,06
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,72
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,034
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,034
ул. Советская, дом 18 (1,3 подъезды, выход на крышу)	Снятие дверных полотен	100 м2 поверхности дверных полотен	0,034
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,12
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3,42
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,068
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,068
4. Изготовление и установка секций ограждения в количестве 59 штук на придомовых территориях жилых многоквартирных домов			
ул. Новая, дом 32 (торец дома) 22 секции	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,348
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,67
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,67
ул. Советская, дом 20-22 (детская площадка) 18 секций	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,284
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,301
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,301

поверхности

Отчет

ул. Новая, дом 23 (торец 4-го подъезда) 19 секций	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,3
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,319
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,319
5. Изготовление и монтаж деревянных дверей в тамбурах подъездов жилых многоквартирных домов			
ул. Новая, дом 31 (тамбур подъезда)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0345
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0345
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0345
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,0345
ул. Новая, дом 43 (2 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0348
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0348
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0348
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,0348
ул. Новая, дом 31 (тамбур)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0345
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0345
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0345
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,0345

Отчет

ул. Новая, дом 28 (3 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0308
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0308
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0308
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,0308
ул. Пионерская, дом 11 (3 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0345
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0345
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0345
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,0345
ул. Пионерская, дом 17 (4 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0286
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0286
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0286
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,0286
ул. Новая, дом 33 (1 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0306
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0361
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0348
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,0348

Отчет

ул. Новая, дом 20 А (1 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,028
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,028
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,028
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,028
ул. Новая, дом 29	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,028
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,028
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,028
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,028
6. Изготовление и установка нестандартного ограждения 34м в торце 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Пушкина 12	Изготовление решетчатые конструкции (секции ограждений, стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,14
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,158
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,158
7. Изготовление и установка контейнерной площадки на придомовой территории жилого многоквартирного дома			
ул. Колхозная 1	Монтаж каркасов контейнерной площадки без кранов	1 т конструкций	0,3
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,297
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25

Отчет

	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,047
8. Изготовление и установка решетчатых конструкций дверей, навесов, декоративных решеток радиаторов отопления в жилых многоквартирных домах			
ул. Советская, дом 20 (1 подъезд, прред входом в подвал)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,24
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,21
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
ул. Советская, дом 20 (1 подъезд, решетчатая дверь в подвале)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,11
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,065
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,011
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,064
ул. Советская, дом 26 (1 подъезд, вход в подвал)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,082
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,01
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062
ул. Пионерская, дом 9А (2 подъезд, решетки в цоколе дома)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,026
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,025
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,025
ул. Пушкина, дом 12 (3)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,03

Отчет

подъезд, декоративные решетки на радиаторы отопления)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,019
ул. Советская, дом 26 (решетки в цоколе дома - 6 шт)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,03
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,032
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,032
ул. Пионерская, дом 23 (решетчатая дверь в подвале)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,054
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,035
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,035
ул. Пионерская, дом 25 (4 подъезд, решетчатая дверь в подвале)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,05
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,035
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,035
ул. Новая, дом 43 (3 подъезд, перед входом в подвал)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054
ул. Пионерская, дом 23 (1 подъезд, вход в подвал)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054
ул. Новая, дом 20А (решетки на	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,18

Отчет

2 окна в цоколе)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,017
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,017
ул. Новая, дом 40 (1,2,3,4 подъезды, решетки на межэтажные окна 32 штуки)	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,51
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,28
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,28
ул. Пушкина, дом 10 (1 подъезд, вход в подвал)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,11
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,11
ул. Пионерская, дом 11 (2 подъезд, кожухи на радиаторы отопления на 1-м этаже)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,026
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,026
ул. Пионерская, дом 11 (2 подъезд, кожухи на радиаторы отопления 1-го этажа)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,034
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,05
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,05
ул. Новая, дом 33 (решетки на окнах в цоколе здания, 5 шт)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,07
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,027
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,027
9. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			

Отчет

ул. Новая 20А	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,82
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,608
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038
10. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 20А	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,82
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,608
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038
11. Малярно-восстановительный ремонт 6-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 28	Очистка вручную поверхности потолка от старой краски с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,8
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029
	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт. (на 2-5 этажах)	100 м2 поверхности плиток	2
12. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 53	Очистка вручную поверхности потолка от старых красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,414

Отчет

	Очистка вручную поверхности стен от старых красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,364
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0182
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,01
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0189
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,414
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,364
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,414
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,364
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,043
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0252
13. Ремонт системы освещения МОП в 1-м подъезде жилого многоквартирного дома			
ул. Луговая 16	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,11
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,72
	Демонтаж короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0,431
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2	100 м	2,19
	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03
	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0,02
	Патрон подвесной	100 шт.	0,77
	Демонтаж патронов подвесной	100 шт.	0,77
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0,74

Отчет

	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	10 лучей	6,3
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 6	100 шт.	0,03
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02
	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0,401
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м	0,401
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0,039
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм	100 м	0,039
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,056
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м	0,056
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,324
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,021
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,059
	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,059
	Провод в лотках, сечением до 6 мм ²	100 м	2,19
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 коробка	69
	Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм ² WAGO 773-173	шт.	200
14. Теплоизоляция трубопроводов ГВС в подвальном помещении жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 28	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м ² наружной площади разобранной изоляции	0,351
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой	0,678
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками	поверхности 10 м ² трубопровода	35

15. Замена канализационного лежака до колодца из жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 42	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,322
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	1 м ³	0,3
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 126 мм	100 м	0,87
	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м ³ основания	0,302
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0,6
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,27
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,292
16. Замена канализационного лежака до колодца из жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 35	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,35
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	1 м ³	0,128
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м ³ конструкций	0,009
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 126 мм	100 м	0,27
	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м ³ основания	0,35
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0,27
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,263
17. Изготовление и установка лестниц с перилами в подвалы жилых многоквартирных домов			
ул. Луговая, дом 14 (подвал)	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	1 т конструкций	0,03
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой	0,025
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759	100 м ² поверхности окрашиваемой	0,025

Отчет

ул. Новая, дом 40 (4 подъезд, между 1 и 2 этажами)	Ограждение лестничных площадок перилами	100 м перил	0,06
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,025
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,025
ул. Новая, дом 28 (3 подъезд, подвал)	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	1 поверхности конструкций	0,03
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,033
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,033
ул. Пионерская, дом 17 (3 подъезд, вход в подвал)	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	1 поверхности конструкций	0,02
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,03
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,03
Раздел 5. ул. Пионерская, дом 15 (1,2,3 подъезды, вход в подвал)	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	1 поверхности конструкций	0,06
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,048
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,048
18. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 20 А	Очистка вручную поверхности стен от старой краски и шпатлевки с земли и лесов 60%	100 м ² расчищенной поверхности	1,2024
	Очистка вручную поверхности потолка от старой побелки и шпатлевки с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0,608
	Демонтаж старых почтовых ящиков из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,028
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,213
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01

Отчет

Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,32
Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	0,32
Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	100 м плинтуса	0,213
Разборка металлических решеток при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м решетки	0,048
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,004
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,608
Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 1 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,608
Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 1 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,004
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,189
Монтаж почтовых ящиков	1 т конструкций	0,028
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,084
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0315
Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,134

19. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 4-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 20 А	Очистка вручную поверхности стен от старой краски и шпатлевки с земли и лесов 60%	100 м2 расчищенной поверхности	1,202
	Очистка вручную поверхности потолка от старой побелки и шпатлевки с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,608
	Демонтаж старых почтовых ящиков из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,028
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,213
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01

Отчет

	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,32
	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	0,32
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	100 м плинтуса	0,213
	Разборка металлических решеток при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м решетки	0,048
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,004
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,608
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 1 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,608
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 1 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,004
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,189
	Монтаж почтовых ящиков	1 т конструкций	0,028
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,084
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,032
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,134
20. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 6-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 28	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,05
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,18
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,13

Отчет

	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м ² поверхности	0,02
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м ²	100 м ² проемов	0,026
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,05
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м	0,02
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 решеток 100 заделок в поручнях	0,07
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м ² покрытия	0,17
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0,18
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	плинтуса 100 м ² покрытия	0,9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	2,2
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной ванной поверхности	0,14
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	2,2
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,9
	Шпатлевка поверхностей стен и подоконников шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	2,2
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за один раз с расчисткой старой краски до 10%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,06
	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов отопления, количество окрасок 2	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,025
21. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 53	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м ² покрытия	0,2
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,196

Отчет

	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,414
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	1,364
	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	0,2
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0,196
	Очистка помещений от строительного мусора	плинтуса 100 т мусора	0,003
22. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Л.Толстого 8	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,633
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,681
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,693
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	1,943
	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	0,633
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0,681
	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,025
23. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 28	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Демонтаж старых почтовых ящиков	1 т конструкций	0,022
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,1
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,06
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен	10 коробок	0,1
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,05
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м	0,02
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,035

Отчет

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,16
Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м ²	0,148
Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0,12
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м ² плинтуса покрытия	0,7
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	1,8
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м ² поверхности	0,8
Шпатлевка поверхностей стен и подоконников шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	1,83
Шпатлевка поверхностей потолка шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	0,7
Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных	1 т конструкций	0,022
Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт.	100 плиток	1,3

24. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 28	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,08
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м ² покрытия	0,06
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м ² перегородок	0,015
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м ² перегородок (за вычетом проемов)	0,015
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,03
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен	10 коробок	0,1
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,05
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м	0,02
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,035

Отчет

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,073
Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м ² поверхности	0,065
Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,08
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м ² покрытия	0,7
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	1,8
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м ² поверхности	0,6
Шпатлевка поверхностей стен и подоконников шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	1,83
Шпатлевка поверхностей потолка шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	0,7
Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт.	100 плиток	1,3

25. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 4-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 28	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,1
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м ² покрытия	0,06
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен	10 коробок	0,1
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,05
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,02
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,035
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,08
	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м ² поверхности	0,07
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,1
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м ² покрытия	0,7
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	1,8

Отчет

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,8
Шпатлевка поверхностей стен и подоконников шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	1,83
Шпатлевка поверхностей потолка шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,7
Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт.	100 плиток	1

26. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 5-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 28	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,1
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,06
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен	10 коробок	0,1
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,05
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,02
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,035
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08
	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	0,07
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,1
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,7
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,8
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,8
	Шпатлевка поверхностей стен и подоконников шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	1,83
	Шпатлевка поверхностей потолка шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,7

Отчет

	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт.	100 плиток	1
	Август		
1. Изготовление и установка контейнерной площадки на придомовой территории жилого многоквартирного дома			
ул. Луговая 6	Монтаж каркасов контейнерной площадки без кранов	1 т конструкций	0,22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,107
2. Текущий ремонт кровель жилых многоквартирных домов			
ул. Пионерская, дом 27, кв. 77,157	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,2
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,2
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,2
ул. Пионерская, дом 21, кв.97	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя	100 м2 покрытия	0,6
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	0,01
ул. Луговая, дом 16, кв. 110	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	0,075
ул. Луговая, дом 8, кв. 14	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя	100 м2 покрытия	0,01
ул. Московская, дом 3 (1,2 подъезды)	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя	100 м2 покрытия	0,8
ул. Пионерская, дом 27, кв. 77,157 (лоджии)	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя	100 м2 покрытия	0,2
ул. Новая, дом 43, кв. 30	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя	100 м2 покрытия	0,005

3. Ремонт покрытия пола из керамогранитной плитки в 1-м подъезде жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 40	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,604
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м ² покрытия	0,526
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м ² покрытия	0,526
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,604
4. Ремонт входных групп 1-4 подъездов жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская 21 (1-й подъезд)	Очистка вручную поверхности стен от старой краски и шпатлевки с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0,38
	Очистка вручную поверхности потолка от старой краски и шпатлевки с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0,02
	Очистка поверхности дверей щетками	1 м ² очищаемой поверхности	6
	Очистка вручную поверхности цоколя, парапета и ступеней от штукатурки с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0,045
	Очистка поверхности окон щетками	1 м ² очищаемой поверхности	1
	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная без отделки косяков и балок	100 м ² горизонтальной проекции марша или площадки	0,045
	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	0,02
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м ² покрытия	0,02
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,02
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,01
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,06
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,38
	2-й подъезд	Очистка вручную поверхности стен от старой краски и шпатлевки с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности

Отчет

	Очистка вручную поверхности потолка от старой краски и шпатлевки с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,02
	Очистка поверхности дверей щетками	1 м2 очищаемой поверхности	4
	Очистка вручную поверхности цоколя, парапета и ступеней от штукатурки с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,025
	Очистка поверхности окон щетками	1 м2 очищаемой поверхности	1
	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная без отделки косоуров и балок	100 м2 горизонтальн ой проекции марша или площадки	0,025
	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,02
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,02
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,01
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,04
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,19
3-й подъезд	Очистка вручную поверхности стен от старой краски и шпатлевки с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,18
	Очистка вручную поверхности потолка от старой краски и шпатлевки с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,02
	Очистка поверхности дверей щетками	1 м2 очищаемой поверхности	4
	Очистка вручную поверхности цоколя, парапета и ступеней от штукатурки с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,025
	Замена ступеней на косоурах	100 м	0,03
	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2 поверхности облицовки	0,068

Отчет

	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная без отделки косяков и балок	100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки	0,025
	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,02
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,02
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18
4-й подъезд	Очистка вручную поверхности стен от старой краски и шпатлевки с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,366
	Очистка вручную поверхности потолка от старой краски и шпатлевки с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,02
	Очистка поверхности дверей щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6
	Очистка вручную поверхности цоколя, парапета и ступеней от штукатурки с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,015
	Очистка поверхности окон щетками	1 м2 очищаемой поверхности	1
	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная без отделки косяков и балок	100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки	0,015
	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,02
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,02
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01

Отчет

	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой	0,06
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,366
5. Изготовление и установка стальных дверей в помещения подвала и мусорных камер жилых многоквартирных домов			
ул. Советская, дом 20 (1 подъезд, подвал)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0171
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,074
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,71
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,0342
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,0342
ул. Пионерская, дом 11 (1,2,3 подъезды. мусорокамеры)	Снятие дверных полотен	100 м2 поверхности дверных полотен	0,066
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,03
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,276
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	6,6
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,132
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,132
6. Работы по декоративному оформлению 4-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская 21	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности 2	100 м2 отделяемой поверхности	0,55
7. Изготовление и установка деревянных тамбурных дверей в подъездах жилых многоквартирных домов			
ул. Новая, дом 33 (2 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0361

Отчет

	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0361
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0361
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,0361
ул. Новая, дом 28 (6 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0299
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0299
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0299
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,0299
8. Текущий ремонт мягкой кровли жилых многоквартирных домов			
ул. Новая, дом 41, кв. 43	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,01
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,01
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,01
ул. Новая, дом 43, кв. 63,62,127	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,24
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,24
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,24
ул. Советская, дом 28, кв. 70	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя	100 м2 покрытия	0,03
ул. Новая, дом 20 Б, кв. 49,50	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя	100 м2 покрытия	0,05
ул. Советская, дом 40, кв. 66,67	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя	100 м2 покрытия	0,02
ул. Советская, дом 28, кв. 127	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,01

Отчет

	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,01
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,01
ул. Советская, дом 34 (1 подъезд, лифтовая шахта)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,09
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,09
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,09
ул. Советская, 34 (4 подъезд, лифтовая шахта)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,03
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,03
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,03
ул. Новая, дом 40 (4 подъезд)	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,02
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,02
ул. Пионерская, дом 25 (3 подъезд, козырек)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,02
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,03
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,02
ул. Колхозная, дом 1 (выход на кровлю)	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя	100 м2 покрытия	0,05
ул. Пионерская, дом 9, кв. 61	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,15
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,15
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,15
ул. Московская, дом 1 (1 подъезд, козырек)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,02
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,02
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,02
ул. Московская, дом 3 (2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,02

Отчет

подъезд, козырек)	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,02
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,02
ул. Пушкина, дом 10, кв. 69,70,72	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,06
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,06
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,06
ул. Новая, дом 20 Б (козырек)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,05
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,05
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,05
ул. Пионерская, дом 27 (парапет)	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	0,01
9. Валка деревьев в городских условиях на придомовых территориях жилых многоквартирных домов			
ул. Советская 28, ул. Колхозная 2, ул. Новая 33	Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	9,93
	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	8,07
10. Малярно-восстановительный ремонт 5-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 49	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,922
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	12,538
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке оконных откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,544
11. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Луговая 4	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,8
	Очистка вручную поверхности стен от старых красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,6

Отчет

	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен и оконных откосов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,91
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,095
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,063
	Масляная окраска металлических поверхностей лестничных решеток, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24
	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов отопления, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06
	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
12. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская 11	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,177
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен и мусоропровода за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,316
13. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
Ул. Новая 40	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,6
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	6
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности 1	100 м2 отделываемой поверхности	0,88
14. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			

Отчет

ул. Новая 43	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,99
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,64
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,43
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,17
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,063
15. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская 25	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,65
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен и мусоропровода	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,65
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,072
16. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 18	Очистка вручную поверхности стен и ствола мусоропровода от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,303
	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 30%	100 м2 расчищенной поверхности	1,402
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,922
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и оконных отколов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	11,033

Отчет

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен 1-го этажа, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,431
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,044
17. Частичная гидрофобизация фасада жилого многоквартирного дома			
ул. Новая, дом 45, кв.23	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	16
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4
ул. Новая, дом 45, кв. 44	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	16
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32
ул. Новая, дом 45, кв. 12	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	16
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32
18. Частичный ремонт штукатурки фасадов жилых многоквартирных домов			
ул. Советская, дом 42, кв.18	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	11
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,21
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,21
ул. Новая, дом 35, кв.43	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	10
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,21
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,21
ул. Новая, дом 35, кв. 26	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,09

Отчет

	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,09
ул. Новая, дом 35, 63	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	7
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,07
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,07
ул. Новая, дом 35, кв. 47	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	5
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,05
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,05
ул. Новая, дом 39, кв. 12	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	18
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,18
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,18
ул. Советская, дом 42, кв. 17	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	14
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,27
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,27
ул. Новая, дом 45, кв. 64	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	20
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,48
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,48

Отчет

ул. Новая, дом 45, кв. 45	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	25
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,54
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,54
ул. Новая, дом 45, кв. 23	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	10
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,16
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,16
Сентябрь			
1. Ремонт покрытия пола из керамогранитной плитки в 3-м подъезде жилого многоквартирного дома			
Ул. Новая 40	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	1,114
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	1,126
	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	1,126
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	100 м плинтуса	1,114
2. Замена запорной арматуры и участков трубопроводов в подвальном помещении жилого многоквартирного дома			
ул. Московская 5/1	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,05
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,39
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,061
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0,04
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,09
	Смена тройников чугунных	100 приборов	0,13
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	1

Отчет

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,03
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	1 соединение	1
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,01
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,028
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,033
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	4
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	4
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	30

3. Замена запорной арматуры и участков трубопроводов отопления в подвальном помещении жилого многоквартирного дома

ул. Московская 3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,231
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	1 врезка	27
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	54
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,219
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,031
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 80 мм	1 компенсатор	2

Отчет

	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	4
	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм	10 шт.	0,2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,032
4. Замена запорной арматуры и участков трубопроводов в подвальных помещениях жилых многоквартирных домов			
ул. Луговая, дом 2	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,02
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,02
ул. Пушкина, дом 4	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,02
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2
5. Замена запорной арматуры и участка трубопровода отопления в подвальном помещении жилого многоквартирного дома			
ул. Колхозная 2	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,04
	Демонтаж грязевиков	100 шт.	0,01
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,07
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	8
	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	6
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,07
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	4
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм	1 шт.	1

Отчет

	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	3
	Установка манометров с трехходовым краном	1 компл.	3
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	1
6. Замена канализационного лежачка и участков стояков в жилом многоквартирном доме			
ул. Советская 38	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,111
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,607
	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м ³ основания	0,112
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0,607
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,084
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,1
	Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	1 м ³ кладки	0,416
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м ² стяжки	0,06
7. Замена участка вывода канализации от дома до колодца в жилых многоквартирных домах			
ул. Луговая, дом 10	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м ² стяжки	0,0084
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	1 м ³	0,16
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,1117
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 126 мм	100 м	0,08
	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м ³ основания	0,114
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0,06

Отчет

	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,0988
ул. Советская, дом 28	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м ² перегородок	0,024
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 126 мм	100 м	0,11
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,11
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	100 м ² перегородок (за вычетом проемов)	0,024
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,024
	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	0,024
8. Ремонт системы освещения МОП в 1-4 подъездах жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская 17	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,2
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,08
	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03
	Патрон подвесной	100 шт.	0,24
	Демонтаж патронов подвесной	100 шт.	0,24
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0,08
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,16
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	10 лучей	1,6
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 коробка	20
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 4,5 мм ²	шт.	69
Устройство опτικο-(фото)электрическое, прибор опτικο-электрический в одноблочном исполнении	1 шт.	2	
9. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			

Отчет

ул. Луговая 4	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,8
	Очистка вручную поверхности стен от старых красок красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,7
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,91
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,095
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,063
	Масляная окраска металлических поверхностей лестничных решеток, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27
	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов отопления, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
10. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Луговая 4	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,8
	Очистка вручную поверхности стен от старых красок красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,7
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,91
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,095
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,063

Отчет

	Масляная окраска металлических поверхностей лестничных решеток, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27
	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов отопления, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
11. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Луговая 4	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,8
	Очистка вручную поверхности стен от старых красок красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,7
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,91
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,095
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,063
	Масляная окраска металлических поверхностей лестничных решеток, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27
	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов отопления, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
12. Малярно-восстановительный ремонт 5-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Луговая 4	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,8
	Очистка вручную поверхности стен от старых красок красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,7

Отчет

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,91
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,095
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,063
	Масляная окраска металлических поверхностей лестничных решеток, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27
	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов отопления, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
13. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 22	Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и известковых растворов с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,94
	Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,91
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,94
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,41
14. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 22	Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и известковых растворов с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,94
	Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,91

Отчет

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,94
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,41
15. Малярно-восстановительный ремонт 5-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 22	Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и известковых растворов с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,94
	Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,91
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,94
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,41
16. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 20	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (60%)	100 м2 расчищенной поверхности	2,47
	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,66
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,47
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,66
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045

Отчет

	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2
17. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 20	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (60%)	100 м2 расчищенной поверхности	2,47
	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,66
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,47
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,66
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2
18. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 20	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (60%)	100 м2 расчищенной поверхности	2,47
	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,66
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,47
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,66
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14

Отчет

	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,2
19. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская 9 А	Очистка вручную поверхности потолков от старой краски и побелки с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,65
	Очистка вручную поверхности стен от старых красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,96
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,95
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,61
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой	0,045
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,18
20. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская 21	Очистка вручную поверхности потолков от старой краски и побелки с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,75
	Очистка вручную поверхности фасадов от старой краски с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,1
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,8
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,35
21. Изготовление и установка 213 штук секций ограждения на придомовых территориях жилых многоквартирных домов			

Отчет

ул. Пушкина, дом 2 (62 секции)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,98
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,56
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,56
ул. Пушкина, дом 8 (26 секций)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 кв.м поверхности конструкций	0,41
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,23
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,23
ул. Московская, дом 5/2 (7 секций)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 кв.м поверхности конструкций	0,111
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,063
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,063
ул. Колхозная, дом 7 (6 секций)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 кв.м поверхности конструкций	0,095
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,054
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,054
ул. Советская, дом 20 (65 секций)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 кв.м поверхности конструкций	1,027
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,587

Отчет

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,587
ул. Советская, дом 32 (6 секций)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	поверхности конструкций	0,095
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,054
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,054
ул. Новая, дом 49 (41 секция)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	поверхности конструкций	0,648
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,369
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,369
22. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская 9 А	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,09
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м	0,08
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 решетки покрытия	2,95
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	6,3
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,85
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06
	Шпатлевка поверхностей стен и мусоропровода шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	6,6
	Шпатлевка поверхностей потолков шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,95
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,28

Отчет

	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,25
23. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Луговая 4	Демонтаж почтовых ящиков из тонколистовой стали	1 т конструкций	0,004
	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м ²	0,04
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	стяжки 100 коробок	0,01
	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м ²	0,05
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,07
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	100 м ² перегородок (за вычетом проемов)	0,03
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м ² оштукатурив аемой поверхности	0,06
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м ²	0,04
	Ремонт металлических лестничных решеток	стяжки 100 м	0,015
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	решетки 100 заделок в поручнях	0,07
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	100 м ² окрашиваемой	0,075
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	поверхности 100 м ² покрытия	0,065
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,1
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м ² покрытия	0,82
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	1,92
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м ² оштукатурив аемой поверхности	1,92
	Шпатлевка поверхностей стен, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	1,92
	Шпатлевка поверхностей потолков шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	0,82
	Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных	1 т конструкций	0,021
24. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			

Отчет

ул. Луговая 4	Демонтаж почтовых ящиков из тонколистовой стали	1 т конструкций	0,004
	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,022
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	стяжки 100 коробок или колод	0,07
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,04
	Ремонт металлических лестничных решеток	стяжки 100 м	0,02
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	решетки 100 заделок в поручнях	0,1
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	100 м2 окрашиваемой	0,138
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	поверхности 100 м2 покрытия	0,124
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0,14
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	плинтуса 100 м2 покрытия	0,82
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,92
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,92
	Шпатлевка поверхностей стен, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	1,92
	Шпатлевка поверхностей потолков шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,82
Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных	1 т конструкций	0,021	
25. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 4-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Луговая 4	Демонтаж почтовых ящиков из тонколистовой стали	1 т конструкций	0,004
	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,02
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	стяжки 100 коробок или колод	0,08
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,04
	Ремонт металлических лестничных решеток	стяжки 100 м	0,03
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	решетки 100 заделок в поручнях	0,1
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	100 м2 окрашиваемой	0,079
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	поверхности 100 м2 покрытия	0,07
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,09

Отчет

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,82
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,92
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,92
	Шпатлевка поверхностей стен, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	1,92
	Шпатлевка поверхностей потолков шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,82
	Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных	1 т конструкций	0,021
26. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 5-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Луговая 4	Демонтаж почтовых ящиков из тонколистовой стали	1 т конструкций	0,004
	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,022
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробки или колод	0,07
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,022
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м	0,025
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,1
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,068
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,06
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0,08
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,82
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,92
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,92
	Шпатлевка поверхностей стен, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	1,92
	Шпатлевка поверхностей потолков шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,82
	Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных	1 т конструкций	0,021

Отчет

Октябрь			
1. Ремонт асфальтобетонных покрытий отмостки и входов в подъезды жилых многоквартирных домов			
ул. Пушкина 8 (отмостка)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м ³ конструкций	0,0824
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,08
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м ³	1000 м ² покрытия	0,13
ул. Советская 36 (входы в подъезды)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м ³ конструкций	0,0992
	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией) автогрейдерами	1000 м ² основания или покрытия	0,248
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м ³	1000 м ² покрытия	0,248
2. Ремонт пола из керамогранитной плитки в 3-м подъезде жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская 21	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	2,7
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м ² покрытия	2,6
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см	100 м ² покрытия	2,6
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	2,7
3. Ремонт тротуара между 1 и 2 подъездами жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская 21	Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м ² площади разборки	0,51
	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м ³ подстилающ его слоя	5,1
	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	100 м ² покрытия	0,51
4. Устройство пешеходной дорожки из брусчатки и 3-х асфальтобетонных пандусов перед подъездами жилого многоквартирного дома			

Отчет

ул. Советская 18	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,014
	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м ³ подстилающего слоя	1,36
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,14
	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	100 м ² покрытия	0,17
	Устройство асфальтобетонных пандусов однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м ² покрытия	0,25
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 к=2	100 м ² покрытия	0,25
5. Ремонт межпанельных швов жилых многоквартирных домов			
ул.Московская, дом 8, кв. 137	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м восстановленной герметизации и стыков	0,88
ул. Московская, дом 8, кв. 128	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м восстановленной герметизации и стыков	0,26
ул. Московская, дом 8, кв. 162	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м восстановленной герметизации и стыков	0,46
ул. Московская, дом 8, кв. 110	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м восстановленной герметизации и стыков	0,46
ул. Московская, дом 8, кв. 1,32,40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м восстановленной герметизации и стыков	2,97
ул. Московская, дом 8, кв. 68,108	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м восстановленной герметизации и стыков	0,53
ул. Московская, дом 3, кв. 79,87	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м восстановленной герметизации и стыков	1,44

Отчет

ул. Советская, дом 26	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м восстановленной герметизации стыков	1,23
6. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская 21	Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	8,75
	Очистка вручную поверхности потолка от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	3,1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Демонтаж мусороприемных клапанов (4 шт)	1 т конструкций	0,035
	Демонтаж почтовых ящиков 4-х секционных (9 шт)	1 т конструкций	0,072
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² одностворчатых	100 м ² проемов	0,01
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,16
	Монтаж мусороприемных клапанов	1 т конструкций	0,035
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м ² стяжки	0,22
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м ² решетки	0,115
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м ² покрытия	3,1
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	8,5
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м ² поверхности	2,1
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	3,1
Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	8,5	
7. Ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			

Отчет

ул. Советская 22	Очистка вручную поверхности потолка от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,934
	Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,9966
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1088
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,94
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,936
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,075
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,94
	Шпатлевка поверхностей стен и мусоропровода силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	3,171
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,124
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,94
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,171
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество красок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0252
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0252
	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,09
	Установка приборов оконных	100 компл.	0,2
8. Ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 20	Очистка вручную поверхности потолка от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,631

Отчет

	Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,34
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,631
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,233
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,631
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,233
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,233
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,631
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,185
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,144
9. Текущий ремонт мягкой кровли жилых многоквартирных домов			
ул. Новая, дом 32, кв. 58	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,1
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,1
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,1
ул. Пионерская, дом 27, кв. 58	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,12
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,12
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,12
ул. Московская, дом 5/2, кв. 30	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,15

Отчет

	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,15
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,15
ул. Пионерская, дом 27, кв. 157	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,03
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,03
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,03
ул. Новая, дом 20 (2 подъезд, козырек)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,03
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,03
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,03
ул. Пушкина, дом 12, кв. 110,167 (лоджии)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,15
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,15
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,15
	Герметизация мастикой швов горизонтальных	100 м шва	0,03
ул. Луговая, дом 2, кв.33	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,2
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,2
ул. Луговая, дом 8, (козырьки 1-5 подъезд)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,16
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,16
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,16
ул. Новая, дом 43 (2,4 козырьки)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,06
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,06
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,06
ул. Новая, дом 35, кв. 69,122,126, лоджии)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,2
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,2

Отчет

	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,2
	Герметизация мастикой швов горизонтальных	100 м шва	0,15
10. Замена запорной арматуры и изоляции трубопроводов в подвальном помещении жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 20 Б	Демонтаж изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1 м3 изоляции	0,545
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0,05
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,11
	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,01
	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных	100 м2 проемов	0,002
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм	100 м трубопровод а с фасонными	0,21
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	частями 100 м трубопровод а	0,21
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопровод а	5,2
	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	11
	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм	1 шт.	1
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	1 м3 заделки	0,019
11. Замена запорной арматуры и участка трубопровода в подвальном помещении жилого многоквартирного дома			
ул. Луговая 4	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,04
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровод а	0,05

Отчет

	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм	1 шт.	2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	28
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,02
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,03
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0,08
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопровода	8,8
12. Замена участка стояка канализации в квартирах №121,125 жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 28	Смена унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,02
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,015
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 126 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,045
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,045
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,015
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,015
13. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 4-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,661

Отчет

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,273
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,661
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,273
14. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 6-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 40	Очистка вручную поверхности потолка от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,863
	Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,11
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,863
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,11
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,863
	Шпатлевка поверхностей стен и оконных откосов силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,301
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,863
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,11
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
	Масляная окраска металлических поверхностей перил, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	15. Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев в городских условиях на придомовых территориях жилых многоквартирных домов		
ул. Советская, дом 28, Новая, дом 33, Новая, дом 35	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кражей	9,75
	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	1 дерево	10

Отчет

ул. Колхозная, дома 3,5	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	5,85
	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	1 дерево	7
ул. Колхозная, дом 7	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	13,65
	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	1 дерево	11
16. Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев в городских условиях на придомовых территориях жилых многоквартирных домов			
ул. Московская, дом 11, ул. Пионерская, дом 21	Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	14,54
	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	1 дерево	5
ул. Московская, дом 3	Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	11,634
	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	1 дерево	7
17. Изготовление и установка скамеек в количестве 17 штук: ул. Новая, дом 33-3шт, ул. Пушкина, дом 4-1шт, ул. Луговая, дом 2-2шт, ул. Пионерская, дом 31-2шт, ул. Пионерская, дом 29-3шт, ул. Пушкина, дом 8-1шт, ул. Луговая, дом 12-1шт, ул. Советская, дом 34-2шт, ул. Пушкина, дом 2-2шт			
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,357
	Острожка бревен	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,34
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	1 т стальных элементов	0,357
	Простая окраска пенотексом деревянных элементов скамейки за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,34
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	100 м2 поверхности обезжириваемой	0,122
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,122
	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,122
18. Изготовление и установка решеток на окна в цоколях жилых многоквартирных домов			

Отчет

Раздел 1. ул. Московская, дом 3 (цоколь дома-4шт.)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,05
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,045
Раздел 2. ул. Советская, дом 38 (3.4 подъезд цоколь дома 4шт.)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,05
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,045
Раздел 3. ул. Новая, дом 29 (цоколь дома 2шт.)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,024
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,02
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,02
Раздел 4. ул. Новая, дом 33 (8подъезд, цоколь дома 2шт.)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,026
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,02
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,02
Раздел 5. ул. Новая, дом 20 (3,4 подъезды, цоколь дома 4шт.)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,045
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04

Отчет

	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
Раздел 6. ул. Луговая, дом 16 (цоколь бшт)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,07
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
Раздел 7. ул. Луговая, дом 14 (цоколь бшт)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,07
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
Раздел 8. ул. Пушкина, дом 6 (цоколь бшт)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,07
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
Раздел 9. ул. Пионерская, дом 25 (4 подъезд)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,026
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
19. Изготовление и установка деревянных тамбурных дверей в подъездах жилых многоквартирных домов			
Раздел 1. ул. Л.Толстого, дом 8 (тамбурные)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0608

Отчет

о (тамбурные двери)	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0608
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0608
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,0608
Раздел 2. ул. Советская, дом 18 (3 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0546
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0546
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0546
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,0546
Раздел 3. ул. Луговая, дом 4 (2 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0252
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0252
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0252
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,0252
Раздел 4. ул. Новая, дом 20 Б (3 подъезд, входная и в кладовку)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0572
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0572
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0572
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,0572
	Ноябрь		

Отчет

1. Замена вывода канализации из жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 24	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	1000 м ²	0,00472
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,1063
	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную с очисткой кирпича	1 м ³ кладки	0,08
	Пробивка проемов в конструкциях из пеноблоков	1 м ³	0,105
	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м ² стяжки	0,05338
	Смена унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,02
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 126 мм	100 м	0,2245
	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м ³ основания	0,285
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм	100 м трубопровода	0,12
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,1045
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих	1 врезка	3
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м ² стяжки	0,05338
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,0778
	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	100 м ² перегородок	0,015
2. Ремонт системы освещения МОП в 4-м подъезде жилого многоквартирного дома			
ул. Новая, 40	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,4
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,28
	Демонтаж короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,089
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм ²	100 м	1,665
	Демонтаж выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01
	Демонтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02

Отчет

Демонтаж патронов подвесной	100 шт.	0,31
Патрон подвесной	100 шт.	0,31
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,31
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	10 лучей	2,3
Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,03
Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,753
Кабель и провод в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля или провода	0,262
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,025
Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 2x6 мм ²	100 м трассы	1,665
Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,025
Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 коробка	25

3. Ремонт подъезда жилого многоквартирного дома после вандажных действий

ул. Новая 45	Очистка вручную поверхности потолка от надписей и старой краски с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0,695
	Очистка вручную поверхности стен от надписей старых красок с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0,891
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	7,211
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	5,011
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	5,995
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и мусоропровода, подготовленных под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	15,411

Отчет

	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,15
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,063
4. Установка кабель-каналов в МОП жилых многоквартирных домов			
ул. Новая, дом 29	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм ²	100 м	1,586
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,492
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 2х6 мм ²	100 м трассы	1,586
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 коробка	8
ул. Новая, дом 31	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм ²	100 м	1,975
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,795
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 2х6 мм ²	100 м трассы	1,975
5. Ремонт системы освещения МОП в 1-6 подъездах жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 28	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,18
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,3
	Демонтаж патронов подвесной	100 шт.	0,36
	Патрон подвесной	100 шт.	0,36
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм ²	100 м	2,735
	Демонтаж короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,15
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,36
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	1,2
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 2х6 мм ²	100 м трассы	2,735
	Кабель и провод в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля или провода	0,23
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 коробка	26

6. Ремонт системы освещения МОП в подъезде жилого многоквартирного дома			
ул. Л.Толстого 8	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,09
	Демонтаж патронов подвесной	100 шт.	0,09
	Патрон подвесной	100 шт.	0,09
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм ²	100 м	0,625
	Демонтаж короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,08
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,09
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	10 лучей	0,6
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,34
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 2х6 мм ²	100 м трассы	0,625
	Кабель и провод в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля или провода	0,056
Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 коробка	9	
7. Ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома после вандажных действий			
ул. Новая 20	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м ² покрытия	0,073
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м ² шпатлюемой поверхности	0,073
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолка	100 м ² покрытия	0,061
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м ² шпатлюемой поверхности	0,061
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м ² окрашиваемой	2,273
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м ² поверхности окрашиваемой	0,661
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,189

Отчет

	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,144
8. Ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома после вандальных действий			
ул. Новая 20	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,073
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,073
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолка	100 м2 покрытия	0,061
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,061
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,273
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,661
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,189
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,144
9. Ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома после вандальных действий			
ул. Новая 20	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,073
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,073
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолка	100 м2 покрытия	0,061
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,061

Отчет

	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	2,273
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,661
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой	0,189
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,144
10. Ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома после вандальных действий			
ул. Новая 20	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,073
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,073
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолка	100 м2 покрытия	0,061
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,061
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	2,273
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,661
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой	0,189
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,144
11. Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев в городских условиях на придомовой территории жилого многоквартирного дома			

Отчет

ул. Новая 23	Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	5,06
	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	1 дерево	1
	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм	1 складочный м3 кряжей	3,16
12. Ремонт покрытия пола из керамогранитной плитки в 6-м подъезде жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 42	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,5
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,2
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,53
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	0,53
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,5
13. Изготовление и установка стальных дверей в подъезд и помещения подвалов жилых многоквартирных домов			
ул. Луговая, дом 4 (2 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,024
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,092
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,42
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,024
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,024
ул. Новая, дом 23 (вход в подвал, торец 4-го подъезда)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,019
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,08
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,9

Отчет

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,019
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,019
ул. Новая, дом 41 (вход в подвал)	Снятие дверных полотен	100 м2 поверхности дверных полотен	0,018
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,08
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,8
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,018
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,018
14. Изготовление и установка основания стенок хоккейной площадки во дворе жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 38	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений	1 т	0,42
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,336
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,336
15. Ремонт входных групп из тротуарной плитки в 1,2 и 3-м подъездах жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 18	Разборка покрытий полов входной группы из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,194
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,194
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.	10 м2	1,943
16. Изготовление и установка пандусов и обрамлений площадок перед входами в подъезды жилых многоквартирных домов			
ул. Луговая, дом 2 (2-й подъезд)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,08
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,08

Отчет

ул. Пушкина, дом 6 Б (4-й подъезд)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,05
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,03
ул. Московская, дом 9 (перед мусорной камерой)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,044
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,025
ул. Советская, дом 18 (3 подъезд, обрамление площадки)	Монтаж обрамлений и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,08
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,04
ул. Новая, дом 40 (4-й подъезд, обрамление площади)	Монтаж обрамлений и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,02
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,02
17. Изготовление и установка пандусов и обрамлений площадок перед входами в подъезды жилых многоквартирных домов			
ул. Пионерская, дом 9 (пандус внутри 1 подъезда)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,06
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,06
ул. Пионерская, дом 9 А (пандус внутри 3 подъезда)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,09
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,07

Отчет

ул. Пионерская, дом 21 (пандус внутри 3 подъезда)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,06
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06
ул. Пионерская, дом 9 (пандус внутри 2 подъезда)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,05
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
ул. Новая, дом 32 (пандус перед входом в 5 подъезд)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,05
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
ул. Советская, дом 34 (пандус внутри 2 подъезда)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,05
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
ул. Пионерская, дом 21 (обрамление ступеней и площадки перед входом в 3 подъезд)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,12
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07
ул. Пионерская, дом 21 (обрамление ступеней и площадки перед входом в 1 подъезд)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,08
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
ул. Луговая, дом 4 (обрамление	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,21

Отчет

ступеней и площадок перед входами в 2.3.4 подъезды)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1
17. Изготовление и установка деревянных тамбурных дверей в подъездах жилых многоквартирных домов			
ул. Новая, дом 33 (3,4 подъезды)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0696
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0696
	Установка доводчиков	10 доводчиков	0,2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0696
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,1392
ул. Новая, дом 40 (3 подъезд)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0264
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0264
	Установка доводчиков	10 доводчиков	0,1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0264
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,0528
ул. Советская, дом 42 (1-6 подъезды)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,1848
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,1848
	Установка доводчиков	10 доводчиков	0,6
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,1848
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,3696
18. Ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			

Отчет

ул. Новая 33	Очистка вручную поверхности потолка от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,757
	Очистка вручную поверхности стен от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 60%	100 м2 расчищенной поверхности	1,443
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,067
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,757
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,405
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,075
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,757
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,405
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,04
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,094
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,757
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,405
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0252
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0252
19. Ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 40	Очистка вручную поверхности потолка от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,863

Отчет

	Очистка вручную поверхности стен от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,11
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,863
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,11
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,863
	Шпатлевка поверхностей стен и оконных откосов силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,301
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,863
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,11
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10% за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
20. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 33	Очистка вручную поверхности потолка от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,7
	Очистка вручную поверхности стен от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,01
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,067
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,075

Отчет

	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,04
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,094
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,757
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,105
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0252
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0252
21. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 33	Очистка вручную поверхности потолка от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,7
	Очистка вручную поверхности стен от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,01
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,067
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,075
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,04
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,094
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,757
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,105

Отчет

	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0252
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0252
22. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 33	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,757
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,105
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,075
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,757
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,105
	23. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 4-го подъезда жилого многоквартирного дома		
ул. Новая 33	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,757
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,105
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,075
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,757
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,105
Декабрь			
1. Замена запорной арматуры и участков трубопроводов в жилых многоквартирных домах			
ул. Пионерская, дом 31	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,02
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,08

Отчет

	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,008
	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,07
	Демонтаж сальниковых компенсаторов диаметром труб 100 мм	1 компенсатор	7
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,05
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	8
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,07
	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 32-90 мм	10 м	0,5
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопровода	5,6
ул. Новая, дом 24	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,01
	Смена унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,03
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,09
	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную с очисткой кирпича	1 м ³ кладки	1,12
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,09
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м	1 м ³ кладки	1,12

Отчет

ул. Колхозная, дом 7 (отопление)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,003
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,007
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,004
	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,04
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	4
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	2
	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 80 мм	1 компенсатор	4
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм	1 шт.	1
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	2
2. Замена запорной арматуры и участков трубопроводов в жилом многоквартирном доме			
ул. Советская, 38	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,02
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,04
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,08
	Демонтаж грязевиков	100 шт.	0,01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	4
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм	1 шт.	1
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,04
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,08
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	1 врезка	2
	Установка манометров с трехходовым краном	1 компл.	1

3. Замена вывода канализации из жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 20 Б	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	1000 м ²	0,004
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м ³ конструкций	0,005
	Пробивка проемов в конструкциях из пеноблоков	1 м ³	0,036
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,078
	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 124 мм	100 м	0,074
	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,05
	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м ³ основания	0,126
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм	100 м трубопровода	0,074
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,05
	Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	1 м ³ кладки	0,039
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,065
	4. Замена запорной арматуры на тех.этаже и изоляции трубопроводов 3-х подъездов жилого многоквартирного дома		
ул. Новая 49	Демонтаж грязевиков	100 шт.	0,03
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,024
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,07
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,07
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 45 мм	1 шт.	1
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм	1 шт.	1
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 108 мм	1 шт.	1
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	3

Отчет

	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	4
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм	1 шт.	8
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопровода	14,4
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (ливневая канализация)	1 шт.	6
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (ливневая канализация)	100 м трубопровода	0,45
5. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 33	Очистка вручную поверхности потолка от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0,757
	Очистка вручную поверхности стен от старых перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 60%	100 м ² расчищенной поверхности	2,405
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,067
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,094
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,757
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м ² окрашиваемой поверхности	2,405
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,0252
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,0252
6. Замена участков трубопроводов отопления и запорной арматуры в жилом многоквартирном доме			
ул. Советская 34	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,05

Отчет

Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопровода	4,89
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,18
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,159
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,019
Демонтаж трубопроводов из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 32-90 мм	10 м	3,4
Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,16
Смена полотенцесушителей	100 приборов	0,09
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	4
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	1
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	2
Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм	1 компенсатор	2
Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,019
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,13
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,029
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,18
Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 32-90 мм	10 м	3,4
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	3

Отчет

	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	13
	Установка конвекторов	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,014
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопровода	4,89
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	1 врезка	6
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 компл.	6
7. Установка компенсатора на системе отопления в подвальном помещении жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская 9 А	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,01
	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,01
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,02
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,007
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	2
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм	1 компенсатор	2
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	1 врезка	2
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 компл.	2
8. Замена участка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с устройством теплоизоляции в подвальном помещении жилого многоквартирного дома			
ул. Московская 8	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопровода	2

Отчет

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,19
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,19
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопровода	2
9. Замена запорной арматуры, участка канализации и монтаж регистров во 2-м подъезде жилого многоквартирного дома			
ул. Луговая 16	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,04
	Демонтаж конвекторов	100 экм	0,012
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,19
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,27
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,27
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	54
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 компл.	5
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,22
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,05
	Установка конвекторов	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,012
	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	100 м труб нитки регистра	0,06

Отчет

	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,27
10. Ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 40	Очистка вручную поверхности стен от извести и старой краски с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	2,11
	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0,863
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м	0,045
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м ² решетки покрытия	0,863
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	1,266
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	0,844
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	0,863
	Шпатлевка поверхностей стен и оконных откосов силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	2,301
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,863
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	2,11
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,045
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,09
Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м ² поверхности окрашиваемой поверхности	0,05	
11. Ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 42	Очистка вручную поверхности стен от извести и старой краски с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	1,992
	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0,863
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м	0,045
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м ² решетки покрытия	0,863

Отчет

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,266
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,844
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,863
	Шпатлевка поверхностей стен и оконных откосов силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,183
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,863
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,11
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09
	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
12. Ремонт покрытия пола из керамогранитной плитки в 1-м подъезде жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 42	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,5
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,2
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,53
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,53
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,5
13. Ремонт покрытия пола из керамогранитной плитки во 2-м подъезде жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 42	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,5
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,2
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,53

Отчет

	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	0,53
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,5
14. Изготовление и установка пандусов и обрамлений площадок перед входами в подъезды жилых многоквартирных домов			
ул. Советская, дом 18 (2 подъезд, обрамление ступеней и площадки)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,16
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,11
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,11
ул. Пушкина, дом 8 (2 подъезд, обрамление ступеней и площадки)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,088
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,064
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,064
ул. Московская, дом 5/2 (обрамление ступеней и площадки)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,104
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,065
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,065
ул. Пушкина, дом 10 (1 подъезд, пандус)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,064
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,06
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,06
ул. Пионерская, дом 21 (1 подъезд, пандус)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,104
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,091
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	0,091
ул. Пушкина, дом 4 (4 подъезд, пандус)	Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,08
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,07

Отчет

	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07
15. Изготовление и установка решеток на окна в цоколях жилых многоквартирных домов			
ул. Луговая, дом 4	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,046
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,065
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,065
ул. Новая, дом 20 А	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,024
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,032
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,032
ул. Московская, дом 5/1	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,034
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,05
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,05
ул. Пионерская, дом 19 (2 подъезд)	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,064
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,066
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,066
ул. Пушкина, дом 10	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,046

Отчет

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,065
ул. Советская, дом 22	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,044
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,06
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,06
16. Изготовление ящиков для мусора объемом 0,1 м3, размером 414х600х414 мм в количестве 63 штук с расстановкой их по адресам: ул. Советская, д.28-6шт, ул. Пушкина, д.2-12шт, ул. Пушкина, д.12-9шт, ул. Колхозная, д.7-6шт, ул. Пионерская, д.11-6шт, ул. Новая, д.27-6шт, ул. Новая, д.31-2шт, ул. Новая, д.38-6шт, ул. Новая, д.41-4шт, ул. Пионерская, д.21-6шт			
	Резка стального листа	1 м реза	230
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,876
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	1,14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	1,14
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой	1,14
17. Ремонт, изготовление и установка перил лестничных маршей и козырька над входом в подъезд жилых многоквартирных домов			
ул. Новая, дом 40 (3 подъезд)	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой	1 т конструкций	0,07
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,055
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,055
	Проолифка деревянных поверхностей валиком	100 м2 обрабатываемой	0,01
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности поручней за 2 раза	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности или	0,01

Отчет

ул. Пионерская, дом 19/2	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой	1 т конструкций	0,08
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,06
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,06
ул. Московская, дом 5/2 (ремонт козырька перед входом в подъезд)	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой	1 т конструкций	0,05
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,11
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,11
ул. Пионерская, дом 17 (3 подъезд)	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой	1 т конструкций	0,03
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,05
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 поверхности окрашиваемой поверхности	0,05
18. Текущий ремонт кровель жилых многоквартирных домов			
ул. Пионерская, дом 27 (1-4 подъезды, козырьки)	Очистка козырьков от снега вручную	100 м2	0,6
ул. Пионерская, дом 15 (козырек)	Очистка козырьков от снега вручную	100 м2	0,3
	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов	100 м2 покрытия	0,3
ул. Луговая, дом 2, кв. 33	Очистка козырьков от снега вручную	100 м2	0,02
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,02
	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,02
ул. Новая, дом 20 А (ремонт примыкания фановой трубы)	Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам	100 м	0,01
ул. Луговая, дом 4 (козырек)	Очистка козырьков от снега вручную	100 м2	0,03
ул. Пионерская,	Очистка козырьков от снега вручную	100 м2	0,03

Отчет

дом 27 (эвак.выход)	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,03
	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,03
ул. Пионерская, дом 19/1 (козырек)	Очистка козырьков от снега вручную	100 м2	0,01
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,01
	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,01
ул. Новая, дом 45, кв.65	Очистка козырьков от снега вручную	100 м2	0,015
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,015
	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,015
ул. Луговая, дом 12, кв.44	Очистка козырьков от снега вручную	100 м2	0,015
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,015
	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,015
ул. Пушкина, дом 10, кв.105	Очистка козырьков от снега вручную	100 м2	0,2
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,2
	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,2
ул. Луговая, дом 8, кв.13	Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам	100 м	0,01
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,005
ул. Советская, дом 36, кв.17	Смена обделок из листовой стали (брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	0,13
ул. Пушкина, дом 2, кв.33	Очистка козырьков от снега вручную	100 м2	0,03
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,03
	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,03
19. Работы по декоративному оформлению 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская 11	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности 2	100 м2 отделяемо й поверхности	0,435