

## Отчет

Декабрь

## Ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома

Солхозная 5

Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от старых красок с земли и лесов местами	100 м2 расчищенной поверхности	1,245
Очистка вручную поверхности потолка от старых красок с земли и лесов местами	100 м2 расчищенной поверхности	0,22
Демонтаж ковшей мусоропровода (1 шт)	1 т конструкций	0,009
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	100 м2 остекления	0,046
Ремонт оконных коробок в каменных стенах	100 коробок или колод	0,11
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	4,655
Монтаж мусороприемных ковшей (1 шт)	1 т конструкций	0,009
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,41
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,095
Шпатлевка поверхностей потолка шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,48
Шпатлевка поверхностей стен шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	4,08

Отчет

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,1
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,45
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,465
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,046
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,44
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированно й поверхности	0,036
Заделка швов цементным раствором	1 м шва	47
<b>Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда жилого многоквартирного дома</b>		

## Отчет

Ювая 49	Очистка вручную поверхности стен от старых красок с земли и лесов (30%)	100 м2 расчищенной поверхности	15,638
	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с лесов (30%)	100 м2 расчищенной поверхности	3,922
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	1,24
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	1,24
	Демонтаж почтовых ящиков 6-ти секционных	1 т конструкций	0,036
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (тамбурные двери)	100 коробок	0,02
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	3,922
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой за 1 раз	100 м2 покрытия	15,638
	Шпатлевка поверхностей потолка шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	1,177
	Шпатлевка поверхностей стен и мусоропровода шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	4,691
	Монтаж: конструкций дверей тамбурной	1 т конструкций	0,18
	<b>Ремонт покрытия пола из керамогранитной плитки в подъезде на 2-9 этажах жилого многоквартирного дома</b>		
Ювая 29	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	1,6
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	1,62
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	1,76

Отчет

**Ремонт пола из керамической плитки с устройством подвесного потолка у лифта в 1-м подъезде жилого многоквартирного дома**

Солхозная 7	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,175
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,25
	Устройство подвесных потолков из панелей ПВХ на деревянном каркасе (П 281)	100 м2 потолка	0,101

**Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 5-го подъезда жилого многоквартирного дома**

Луговая 2	Очистка вручную поверхности стен и стволов мусоропровода от старых красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	4,885
	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,28
	Демонтаж ковшей мусоропровода (2 шт)	1 т конструкций	0,018
	Разборка металлических решетки и двери на тех.этаже	100 м решетки	0,085
	Разборка поручней деревянных прямой части	100 м поручня	0,63
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,19
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,34
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01

Отчет

Разборка деревянных перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит	100 м2	0,161
Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (тамбурная перегородка)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,139
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,204
Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0,03
Обрамление ступеней угловой сталью	1 т	0,023
Устройство обрамления входов лифтов плитами древесностружечными	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,108
Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,038
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,143
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,022
Монтаж: пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,05
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	3,28
Покрытие поверхностей стен грунтовкой за 1 раз	100 м2 покрытия	8,25
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей пола	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,345

Отчет


	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	1,27
	Шпатлевка поверхностей потолка шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	3,28
	Шпатлевка поверхностей стен и мусоропровода шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	9,657
	Монтаж мусороприемных ковшей (2 шт)	1 т конструкций	0,018
<b>Изготовление и установка секций ограждения по адресам:</b>			
ел 1. Изготовление секций на базе (178 секции по 1,7м.п)			
	Изготовление решетчатые конструкции (секции ограждений, стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	2,812
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	2,649
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,649
Советская 28 (58 секций)	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	100 м ограды	0,986
Советская 26 (48 секций)	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	100 м ограды	0,816
Советская 22 (58 секций)	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	100 м ограды	0,986
Новая 49 (14 секций)	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	100 м ограды	0,238
<b>Изготовление и установка скамеек с урнами по адресу:</b>			

Отчет

Изготовление и установка скамеек: ул. Пионерская, д.15	Изготовление металлических конструкций в условиях производственных баз (скамейки)	1 т конструкций	0,42
ул. Новая, д.42 - 2 шт, Пионерская, д.17 - 4 шт, Пионерская, д.15 - 2 шт, Пионерская, д.27 - 4 шт, Новая, д.33 - 5 шт.	Острожка: брусьев	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,156
	Сборка скамеек из досок	1 м3 древесины в конструкции	1,1
	Улучшенная окраска пенотексом деревянных элементов скамейки за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,156
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,159
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,159
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,159
Изготовление и установка урн: ул. Пионерская, д.15 - 3 шт, ул. Новая, д.42 - 2 шт, ул. Пионерская, д.17 - 4 шт, ул. Пионерская, д.15 - 2 шт, ул. Пионерская, д.27 - 4 шт, ул. Новая, д.33 - 5 шт.	Изготовление металлических конструкций в условиях производственных баз (урны)	1 т конструкций	0,1
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,187
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,187
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,187
<b>Изготовление и установка комплекса турников (тройной турник на разные возрасты) на придомовой территории по адресу:</b>			

Отчет

Московская 11, ул. тская 34	Изготовление турников и брусьев, сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,34
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,102
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,039
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,102
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,039
<b>Изготовление и установка контейнерной площадки из профилированного настила на придомовой территории по адресу:</b>			
Лушкина 6 Б	Резка стального профилированного настила	1 м реза	6,6
	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов	1 т конструкций	0,6
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	0,36
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,314
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26





Отчет

	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054
<b>Изготовление и установка обрамления стальным уголком площадки и ступеней перед входами в подъезды по адресу:</b>			
Лушкина 12 (2 под)	Монтаж обрамлений ступеней перед подъездами угловой сталью 50x50x5	1 т конструкций	0,07
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,031
Луговая 2 (5 под) пандус	Монтаж: пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,03
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
Новая 32 (6 под) пандус и лестничная клетка	Монтаж: пандуса и поручня, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,05
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09
<b>Малярные работы в 3-м подъезде жилого многоквартирного дома</b>			
Новая 49	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая поштукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,922

Отчет

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	15,638
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,524
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,044
<b>Декоративная отделка 1-го этажа подъезда (художественная роспись стен) жилого многоквартирного дома</b>			
Советская 18	Декоративная отделка поверхностей картинами (коврами) масляная, категория сложности 1	100 м2 отделяемой поверхности	0,473
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по поверхности декоративных картин за 1 раз	100 м2 покрытия поверхности	0,473