



## Отчет

ул. Советская, дом 34, кв. 105	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,3
ул. Советская, дом 20, кв. 108	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,48
ул. Пионерская, дом 19, кв. 20	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,51
ул. Луговая, дом 14, кв. 1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,88
ул. Новая, дом 23, кв. 41	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,36
ул. Советская, дом 20, кв. 69	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,3
ул. Луговая, дом 16 (1 подъезд)	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,3
<b>2. Ремонт части фасада жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Пионерская, 23, кв. 71	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	10
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,2
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,2
ул. Пионерская 23, кв. 90	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	20
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,35
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,35
ул. Пионерская, 23, кв. 96	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	20
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,35
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,35
ул. Пионерская 23, кв. 147	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	15
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,15
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,15
ул. Пионерская 23, кв. 148	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	10

## Отчет

	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,2
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,2
ул. Новая, 42, кв. 8	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	20
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,38
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,38
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности кремнийорганическая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,38
<b>6. Ремонт системы освещения 4-го подъезда жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Новая, 38	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,12
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,18
	Демонтаж патронов, подвесов	100 шт.	0,3
	Демонтаж коробов пластмассовых шириной до 40 мм	100 м	0,075
	Демонтаж электропроводки	100 м	1,329
	Патрон подвесной	100 шт.	0,3
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,3
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными	1 шт.	1
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	1 шт.	1
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный (датчик движения)	10 лучей	2,3
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,634
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 2х6 мм <sup>2</sup>	100 м трассы	0,216
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см <sup>2</sup>	100 м борозд	0,052
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 коробка	28
	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,03
	Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)	1 компл.	1
<b>7. Ремонт систем отопления в подвальных помещениях жилых многоквартирных домов</b>			
ул. Пушкина 12	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,02
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,48
	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	2
	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	48
ул. Московская 8	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,1
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,1
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками	10 м трубопровода	1
<b>9. Ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Новая 20 Б	Очистка вручную поверхности стен от старой краски с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,173
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04

## Отчет

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,063
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	2,173
Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,173
Очистка вручную поверхности потолка от старой краски с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,621
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,621
Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,621
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,173
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,621
Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,189
Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,134

**10. Ремонтные и подготовительные работы при ремонте 3-го подъезда жилого многоквартирного дома**

ул. Новая 38	Демонтаж ковшей мусоропровода (4шт)	1 т конструкций	0,035
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,17
	Очистка вручную поверхности потолка от старых красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,084
	Очистка вручную поверхности стен от старой краски (60%) с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	8,013
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	1,304
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	1,8
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Демонтаж 4-х секционных почтовых ящиков	1 т конструкций	0,012
	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	100 м труб нитки регистра	0,036
	Монтаж ковшей мусоропровода (4шт)	1 т конструкций	0,035
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,213
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛВ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,15
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,256
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,343
	Устройство покрытий пола из плит керамогранитных размером 30х30 см	100 м2 покрытия	1,304
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	1,8
Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,54	

**11. Малярные работы в 3-м подъезде жилого многоквартирного дома**

ул. Новая 38	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2,086
--------------	--	-----------------	-------

## Отчет

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен "Бетоноконтактом"	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,705
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей мусоропровода "Бетоноконтактом"	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,876
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,086
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,013
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке мусоропровода за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,876
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05

## Август

**5. Работы по благоустройству придомовой территории жилых многоквартирных домов**

ул. Новая 39	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,01
	Монтаж металлического основания для конструкции из металлического уголка	1 т конструкций	0,054
	Рубка бревна декоративного элемента "Кавказская пленница" из бревен диаметром 26 см	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,084
	Острожка бревен	100 м2	0,084
	Стесывание неровностей	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,084
	Прорезка элементов в деревянной фигуре	100 отверстий	0,3
	Вырезка в бревне фигур "Кавказская пленница"	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,084
	Антисептирование водными растворами стен	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	0,084
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности декоративных элементов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,084
	Декоративная отделка поверхностей по трафарету масляная	100 м2 отделяемой поверхности	0,084
	Установка декоративных элементов глубиной заложения до 1,5 м	1 м3 древесины в конструкции	1,35
	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,035
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,003
	Монтаж металлического каркаса для конструкции "Автомобиль" из металлического уголка, профильной трубы и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,258
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,058
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0,68
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	-0,68
	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы клубневых, луковичных и клубнелуковичных	1000 шт.	0,15
	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	100 м2	1,64
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	100 м2 тротуара	0,41

Отчет

	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки 600 толщиной слоя до 12 см	100 м2	0,28
ул. Новая 49	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,003
	Монтаж металлического основания для конструкции из металлического уголка	1 т конструкций	0,018
	Рубка бревна декоративного элемента "Кот в сапогах" из бревен диаметром 26 см	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,028
	Острожка бревен	100 м2	0,028
	Стесывание неровностей	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,028
	Прорезка элементов в деревянной фигуре	100 отверстий	0,1
	Вырезка в бревне фигур "Кот в сапогах"	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,028
	Антисептирование водными растворами стен	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	0,028
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности декоративных элементов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,028
	Декоративная отделка поверхностей по трафарету маслянная	100 м2 отделяемой поверхности	0,028
	Установка декоративных элементов глубиной заложения до 1,5 м	1 м3 древесины в конструкции	0,097
	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,002
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,001
<b>6. Ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Новая 20 Б	Очистка вручную поверхности стен от старой краски с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,173
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,063
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	2,173
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,173
	Очистка вручную поверхности потолка от старой краски с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,621
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,621
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,621
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,173
	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,621
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,189
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,134
<b>7. Ремонт системы освещения МОП во 2-м подъезде жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Советская 28	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,24
	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,11

## Отчет

Демонтаж коробов пластмассовых шириной до 40 мм	100 м	0,08
Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм <sup>2</sup>	100 м	0,585
Патрон подвесной	100 шт.	0,24
Демонтаж патронов подвесных	100 шт.	0,24
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,24
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный (датчик движения)	10 лучей	1,7
Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02
Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 коробка	20
Провод в лотках, сечением до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,585
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м кабеля	0,271
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,021
Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0,056
Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,365
Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,017
Устройство опико-(фото)электрическое, прибор опико-электрический в одноблочном исполнении	1 шт.	1

**8. Ремонт системы отопления с заменой запорной арматуры в подвале жилого многоквартирного дома**

ул. Колхозная 7	Демонтаж грязевиков	100 шт.	0,01
	Разборка трубопроводов отопления из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,207
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,004
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,69
	Демонтаж конвекторов отопления в 1 и 2 подъездах	100 экм	0,018
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм	1 шт.	1
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1
	Установка радиаторов чугунных в 1 и 2 подъездах	100 кВт радиаторов	0,026
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,006
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,04
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,027
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,14
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,24
	Смена тройников чугунных	100 приборов	0,24
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	69
	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,17

## Отчет

	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (слив)	100 м трубопровода	0,1
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками	10 м трубопровода	25
<b>9. Замена запорной арматуры, участков трубопровода, канализационного лежачка и выпуска в подвальном помещении жилых многоквартирных домов</b>			
ул. Московская 3	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,44
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,075
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,24
	Смена тройников чугунных	100 приборов	0,2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,08
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	29
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	15
	Прокладка трубопроводов ГВС из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,05
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,025
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,08
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками	10 м трубопровода	4,9
	ул. Советская 26	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м <sup>3</sup> грунта
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных		100 м <sup>3</sup> конструкций	0,001
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм		100 м трубопровода с фасонными частями	0,07
Пробивка проемов в конструкциях из бетона (в кольце)		1 м <sup>3</sup>	0,006
Устройство основания под трубопроводы песчаного		10 м <sup>3</sup> основания	0,07
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм		100 м трубопровода	0,07
<b>10. Ремонт системы освещения в 1-м подъезде жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Советская 28	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,32
	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,11
	Демонтаж коробов пластмассовых шириной до 40 мм	100 м	0,21
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	0,4
	Демонтаж патронов подвесных	100 шт.	0,32
	Патрон подвесной	100 шт.	0,32
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,32
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный (датчик движения)	10 лучей	2,4
	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 коробка	18
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 2х6 мм <sup>2</sup>	100 м трассы	0,699
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0,092



## Отчет

	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,435
	Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)	1 компл.	1
<b>11. Ремонт пола из керамогранитной плитки в 4-м подъезде жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Советская 34	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	1,023
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,968
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,968
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	1,023
<b>12. Замена запорной арматуры на системах отопления и ГВС в подвальном помещении жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Советская 18	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,54
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	54
<b>13. Ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Советская 34	Очистка вручную поверхности стен от старой краски с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,834
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,246
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	1,246
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,246
	Очистка вручную поверхности потолка от старой краски и шпатлевки с земли и лесов (30%)	100 м2 расчищенной поверхности	0,496
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,496
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,496
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,496
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14
<b>14. Ремонт асфальтобетонных отмосток жилых многоквартирных домов</b>			
ул. Новая 30	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,066
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0,083
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	1000 м2 покрытия	0,083
ул. Пионерская 9А	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,092
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0,116
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	1000 м2 покрытия	0,116
ул. Пионерская 15	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,104
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0,131
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	1000 м2 покрытия	0,131
ул. Пионерская 17	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,12
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0,171

## Отчет

	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	1000 м2 покрытия	0,171
ул. Пионерская 9	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,02
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0,02
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	1000 м2 покрытия	0,02
<b>Сентябрь</b>			
<b>1. Ремонт части фасадов жилых многоквартирных домов</b>			
ул. Пионерская 21, кв. 105	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	40
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	1
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	1
ул. Пионерская 23, кв. 32	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	40
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,9
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,9
ул. Пионерская 23 кв. 50	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	40
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,9
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,9
ул. Пионерская 21, кв. 126	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	40
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	1
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	1
ул. Пионерская 21, кв. 117	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	40
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	1
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	1
ул. Пионерская 21, кв. 108	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	40
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	1
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	1
ул. Пионерская 21, кв. 114	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	40
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	1
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	1

## Отчет

ул. Пионерская 9, кв. 51	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	40
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,9
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0,9
<b>4. Замена запорной арматуры на системах отопления, ГВС и ХВС в подвальном помещении жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Пионерская 23	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,13
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	1,06
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,32
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,25
	Смена тройников чугунных	100 приборов	0,25
	Установка задвижек на вводе системы отопления на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2
	Установка задвижек на трубопроводах системы отопления из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2
	Установка задвижек на элеваторном узле из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	3
	Установка задвижек на трубопроводах системы отопления из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	6
	Установка вентилей на трубопроводах систем ГВС и ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	19
	Прокладка трубопроводов ГВС и ХВС из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,3
	Установка вентилей на системах ГВС и ХВС (спускники) на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	78
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,02
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	2	
<b>5. Замена вводных задвижек и кранов в подвальном помещении жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Пушкина 2	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,05
	Снятие кранов водоразборных	100 шт. арматуры	0,1
	Смена тройников чугунных	100 приборов	0,05
	Демонтаж трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	0,03
	Установка шарового фланцевого крана на вводе системы отопления на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2
	Установка шарового фланцевого крана на вводе системы ГВС и ХВС на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	3
	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	0,03
	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,005
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	5
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	5
<b>6. Замена канализационного вывода и участка канализационного лежака в подвальных помещениях жилых многоквартирных домов</b>			
ул. Советская 32	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,013

## Отчет

	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	1000 м2	0,001
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,001
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,001
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича	100 отверстий	0,01
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,038
	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0,34
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,038
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,011
ул. Луговая 6	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,013
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,08
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича	100 отверстий	0,04
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,124
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,124
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,08
	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм	100 м2 пола	0,013
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,01
<b>7. Ремонт полов в подъездах жилых многоквартирных домов</b>			
ул. Новая 45	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,073
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,141
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,141
	Устройство плинтусов цементных	100 м плинтуса	0,073
ул. Новая 29	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,183
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,218
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	0,218
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,183
ул. Новая 20 Б	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,783
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,628
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	62,8
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,783
<b>10. Ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Новая 20	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (60%)	100 м2 расчищенной поверхности	2,273
	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,661
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	2,273
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,273

## Отчет

	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	1000 м2	0,001
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,001
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,001
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича	100 отверстий	0,01
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,038
	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0,34
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,038
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,011
ул. Луговая 6	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,013
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,08
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича	100 отверстий	0,04
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,124
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,124
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,08
	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм	100 м2 пола	0,013
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,01
<b>7. Ремонт полов в подъездах жилых многоквартирных домов</b>			
ул. Новая 45	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м плитуса	0,073
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,141
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,141
	Устройство плитусов цементных	100 м плитуса	0,073
ул. Новая 29	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м плитуса	0,183
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,218
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	0,218
	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м плитуса	0,183
ул. Новая 20 Б	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м плитуса	0,783
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,628
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	62,8
	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м плитуса	0,783
<b>10. Ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Новая 20	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (60%)	100 м2 расширенной поверхности	2,273
	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расширенной поверхности	0,661
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	2,273
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,273

## Отчет

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,661
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,661
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,273
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,661
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,189
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,144
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,017
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,014
<b>12. Подготовительные работы при ремонте 2-го подъезда жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Новая 49	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (30%)	100 м2 расчищенной поверхности	15,638
	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,922
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	1,247
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	1,247
	Демонтаж 6-и секционных почтовых ящиков	1 т конструкций	0,015
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	15,638
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	3,922
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	1,177
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	4,691
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4,4
<b>13. Малярные работы во 2-м подъезде жилого многоквартирного дома</b>			
ул. Новая 49	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,922
	Окраска акриловой краской простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	15,638
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,644
	Улучшенная окраска акриловой краской по штукатурке стен 1-го этажа	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,807
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,044
<b>14. Замена запорной арматуры в жилом многоквартирном доме</b>			
ул. Луговая 14	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,01

## Отчет

	Разборка трубопроводов ХВС из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,14
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,38
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0,01
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,18
	Смена тройников чугунных	100 приборов	0,19
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	1 соединение	2
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,14
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,008
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	1
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	21
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ХВС патрубка диаметром 20 мм	1 врезка	2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	19
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насыхо трубками	10 м трубопровода	15,1
<b>15. Замена запорной арматуры в жилом многоквартирном доме</b>			
ул. Пионерская 19/1	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,01
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,44
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,17
	Смена тройников чугунных	100 приборов	0,17
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,054
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	1
	Прокладка трубопроводов ХВС из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,06
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	17
	Прокладка трубопроводов ГВС из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,06
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	27
<b>16. Ремонт подъездов в жилом многоквартирном доме</b>			
ул. Советская 32	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,823
	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,784
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,263
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,06
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,823
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,784

## Отчет

	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню гипсовой штукатуркой площадью отдельных мест до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 5 мм	100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	0,723
	Ремонт штукатурки потолка по камню гипсовой штукатуркой площадью отдельных мест до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 5 мм	100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	0,084
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м <sup>2</sup> шпатлюемой поверхности	0,784
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м <sup>2</sup> шпатлюемой поверхности	1,823
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м <sup>2</sup> покрытия	1,823
	Ремонт металлических парпетных решеток	10 м решеток	3,4
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м <sup>2</sup> покрытия	0,056
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных решеток за 2 раза	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,15
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	1,823
	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,784
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,104
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных пресемов	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,104
<b>17. Замена канализационного вывода в жилом многоквартирном доме</b>			
ул. Советская 28	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м <sup>3</sup> грунта	0,062
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича	100 отверстий	0,01
	Пробивка в бетонном колодце толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см <sup>2</sup>	100 отверстий	0,01
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 126 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,06
	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м <sup>3</sup> подстилающего слоя	0,7
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм	100 м трубопровода	0,06
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках	100 отверстий	0,01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м <sup>3</sup> грунта	0,047
<b>18. Ремонт входных групп жилых многоквартирных домов</b>			
ул. Пионерская 15 (1-4п)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м <sup>3</sup> конструкций	0,004
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м <sup>2</sup> 55 шт.	10 м <sup>2</sup>	1,084
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	0,051
ул. Пионерская 17 (1-4п)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м <sup>3</sup> конструкций	0,005
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м <sup>2</sup> 55 шт.	10 м <sup>2</sup>	1,164
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	0,044
ул. Колхозная 7 (2-4п)	Разборка тротуаров и дорожек из тротуарной плитки	100 м <sup>2</sup> основания	0,495
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	100 м <sup>2</sup> покрытия	0,495
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м <sup>2</sup> 55 шт.	10 м <sup>2</sup>	4,95



## Отчет

ул. Новая 24 (1-3п)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,004
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	0,4
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	0,93
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,062
ул. Советская 38 (1-4п)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,014
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	3,39
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	0,56
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,159
ул. Пушкина 8 (1п)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,003
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	0,8
	Устройство дренажных водоприемных решеток	100 м воронок	0,01