

Ноябрь

1. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 2-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская	Очистка вручную поверхности стен и стволов мусоропровода от старых красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	8,285
	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,177
	Демонтаж ковшей мусоропровода (4 шт)	1 т конструкций	0,035
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,03
	Демонтаж почтовых ящиков	1 т конструкций	0,01
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100 шт.	0,04
	Ремонт металлических парапетных решеток	10 м решеток	0,65
	Ограждение лестничных площадок перилами	100 м перил	0,015
	Монтаж мусороприемных ковшей (4 шт)	1 т конструкций	0,035
	Монтаж 4-х секционных почтовых ящиков	1 т конструкций	0,01
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с утеплением	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,067
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с откосом 5 см с открытым рустом	100 м2 поверхности облицовки	0,172
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,627
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	3,177
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой за 1 раз	100 м2 покрытия	7,98
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,162
	Шпатлевка поверхностей потолка шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	3,177
	Шпатлевка поверхностей стен шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	7,98
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,162
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия полотен	10 коробок	0,7
	Остекление оконным стеклом дверей балконных с одинарным переплетом	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,162

2. Малярные работы при ремонте 2-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,177
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен и мусоропровода за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,285
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52

Отчет

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
	Масляная окраска металлических радиаторов, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Масляная окраска металлических труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
	Масляная окраска металлических регистров отопления диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
	Обкладка поручней ПВХ с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508	1 м2 обкладываемой поверхности	0,045
3. Ремонт и восстановление покрытия парапета из оцинкованной стали на кровле жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 27	Смена обделок из листовой стали (парапетов, поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	2,72
	Смена обделок из листовой стали (парапетов, поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	0,24
4. Замена окон в 4-м подъезде жилого многоквартирного дома			
ул. Колхозная 7	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,08
	Разборка облицовки из древесноволокнистых листов стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,02
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,136
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,08
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,08
	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,08
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08
	Обшивка каркасных стен плитами твердыми 5 мм	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,02
5. Косметический ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Колхозная 5	Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от старых красок с земли и лесов местами	100 м2 расчищенной поверхности	1,2
	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,2
	Очистка вручную поверхности мусоропровода от старых красок с земли и лесов местами	100 м2 расчищенной поверхности	0,04
	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	100 м2 остекления	0,02
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,1
	Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,1
	Смена оконных приборов завертки форточные	100 шт. приборов	0,1
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,68

Отчет

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	0,13
Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	0,2
Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	1,2
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или наклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м ² поверхности	0,095
Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,2
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	1,68
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,18
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,08
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,05
Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,052
Ремонт цементной стяжки пола мусорокамеры	100 мест	0,04
6. Косметический ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома		
ул. Колхозная 5 Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от старых красок с земли и лесов местами	100 м ² расчищенной поверхности	0,65
Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0,25
Очистка вручную поверхности мусоропровода от старых красок с земли и лесов местами	100 м ² расчищенной поверхности	0,04
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м ²	100 м ² остекления	0,015
Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,08
Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,08
Смена оконных приборов завертки форточные	100 шт. приборов	0,08
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	1,12
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	0,11
Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	0,25
Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	0,65

	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,095
	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,052
	Ремонт цементной стяжки пола мусорокамеры	100 мест	0,02
7. Замена запорной арматуры и участка трубопровода в жилом многоквартирном доме			
ул. Пионерская 5	Снятие задвижек диаметром до 200 мм	100 шт. арматуры	0,02
	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,08
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,54
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,27
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,207
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	1 шт.	2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	4
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	4
	Прокладка трубопроводов ГВС и ХВС из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,207
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	54
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	1 врезка	32
8. Замена запорной арматуры и участка трубопровода в подвальном помещении жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 31	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,027
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0,02
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,02
	Смена тройников чугунных	100 приборов	0,04
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,1

Отчет

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,013
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,018
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	1 врезка	4
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	8
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	10
9. Ремонт полов в подъездах жилых многоквартирных домов			
ул. Новая 29 (1 эт)	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,013
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,02
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,02
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	100 м плинтуса	0,013
ул. Советская 28 (5 под. 2 эт)	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,01
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,01
ул. Новая, дом 35 (2подъезд, 1 этаж)	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,02
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,02
ул. Советская, дом 34 (1,2,4 подъезды)	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,1
ул. Новая, дом 20 (2 подъезд)	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,15
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,143
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0,15
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,15
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	100 м плинтуса	0,143
	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,001
	Погрузка мусора вручную	т	0,1
ул. Новая, дом 20 (1 подъезд)	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,15
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,143
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0,15
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,15
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	100 м плинтуса	0,143
	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,001
	Погрузка мусора вручную	т	0,1
ул. Новая, дом 31 (1 этаж доп.работы)	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,143
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,201
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40	100 м2 покрытия	0,201

Отчет

	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	100 м плинтуса	0,143
10. Текущий ремонт кровли и межпанельных швов жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 18, кв. 108	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6,5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,065
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,065
	Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	7,54
	Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	7,41
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,04
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,05
	Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	5,5
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	0,1
кв. 109	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6,5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,065
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,065
	Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	7,54
	Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	7,41
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,04
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,05
	Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	5,5
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	0,1
кв. 110	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6,5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,065
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,065
	Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	7,54
	Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	7,41
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,04
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к	100 м примыканий	0,05

Отчет

	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	5,5
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	0,1
кв. 111	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6,5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,065
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,065
	Линокрот ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	7,54
	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	7,41
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,04
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,05
	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	5,5
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	0,1
11. Ремонт и герметизация межпанельных швов жилых многоквартирных домов			
ул. Колхозная 5 (1п)	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	100 м восстановленной герметизации стыков	1,05
ул. Колхозная 5 (2п)	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	100 м восстановленной герметизации стыков	1,05
ул. Колхозная 5 (3п)	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	100 м восстановленной герметизации стыков	1,05
ул. Колхозная 5 (4п)	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	100 м восстановленной герметизации стыков	1,05
ул. Советская 20, кв. 69	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	100 м восстановленной герметизации стыков	0,36
12. Ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 26	Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от старых красок с земли и лесов (60%)	100 м2 расчищенной поверхности	1,608
	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,936

Отчет

	Очистка вручную поверхности мусоропровода от старых красок с земли и лесов (50%)	100 м2 расчищенной поверхности	0,235
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,109
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,936
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,68
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,075
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,936
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,245
	Шпатлевка поверхностей мусоропровода силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,235
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,124
	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,936
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,68
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,235
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038
13. Ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 26	Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от старых красок с земли и лесов (60%)	100 м2 расчищенной поверхности	2,68
	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,936
	Очистка вручную поверхности мусоропровода от старых красок с земли и лесов (50%)	100 м2 расчищенной поверхности	0,235
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,109
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,936
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,68
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,075
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,936
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,245

Отчет

	Шпатлевка поверхностей мусоропровода силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,235
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,124
	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,936
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,68
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,235
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038
14. Изготовление и установка стальных утепленных люков на входах в чердачное помещение жилых многоквартирных домов			
ул. Пушкина 6 (1,2,3 под)	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов	1 т конструкций	0,138
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,147
	Масляная окраска металлических люков с двух сторон, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,147
ул. Пионерская 15 (1-4п)	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов	1 т конструкций	0,184
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,196
	Масляная окраска металлических люков с двух сторон, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,196
15. Изготовление и установка обрамления стальным уголком ступеней перед подъездами жилых многоквартирных домов			
ул. Колхозная 7 (2,3,4 под)	Монтаж обрамлений ступеней перед подъездами угловой сталью 50x50x5	1 т конструкций	0,18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,031
ул. Пушкина 2 (1-4 под)	Монтаж обрамлений ступеней перед подъездами угловой сталью 50x50x5	1 т конструкций	0,16
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,035
ул. Пушкина 4 (1-4 под)	Монтаж обрамлений ступеней перед подъездами угловой сталью 50x50x5	1 т конструкций	0,24
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038
ул. Пионерская 15 (1-4п)	Монтаж обрамлений ступеней перед подъездами угловой сталью 50x50x5	1 т конструкций	0,19
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036
ул. Луговая 2 (4,5 под)	Монтаж обрамлений ступеней перед подъездами угловой сталью 50x50x5	1 т конструкций	0,25
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,042
16. Изготовление и установка стальных дверей в помещения мусорных камер жилых многоквартирных домов			

ул. Колхозная 7 (1-4 под)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,08
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04
	Монтаж: конструкций дверей	1 т конструкций	0,32
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	8
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16
	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16
ул. Колхозная 5 (1-4 под)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,08
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04
	Монтаж: конструкций дверей	1 т конструкций	0,32
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	8
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16
	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16
17. Изготовление и установка стальных дверей в помещения мусорных камер жилых многоквартирных домов			
ул. Пушкина 4 (4 под. Пандус)	Монтаж: пандуса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т конструкций	0,05
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09
ул. Колхозная 5 (4 под. Поручень)	Установка стальных сварных перил перед входами в подъезды	1 т перил	0,03
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,049
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,049
18. Замена запорной арматуры и участка трубопровода водоснабжения в жилых многоквартирных домах			
ул. Пушкина 2	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,05
	Демонтаж грязевиков	100 шт.	0,01
	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	5
	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	10 шт.	0,4
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм	1 шт.	1
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	2
ул. Пионерская 15	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,02
	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2

Отчет

	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	4
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,006
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	4
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2
19. Ремонт системы освещения МОП в 3-м подъезде жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 38	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,29
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,11
	Демонтаж патрона подвесного	100 шт.	0,4
	Патрон подвесной	100 шт.	0,4
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами	100 м	0,777
	Светильник местного освещения	100 шт.	0,18
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,22
	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах	100 шт.	0,01
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный (датчик движения)	10 лучей	3,1
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,404
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,03
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,132
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,076
	Провод в лотках, сечением до 6 мм ²	100 м	0,737
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 коробка	18
	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,03
Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,27	
20. Замена окон и покрытия пола из керамической плитки во 2-м подъезде жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,18
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² двухстворчатых	100 м ² проемов	0,198
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м ² покрытия	2,67
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	2,727
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м ² покрытия	2,67