

Октябрь

1. Замена запорной арматуры и участка трубопроводов в подвальном помещении жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 45	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,283
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,152
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,11
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,62
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,152
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,161
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,032
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,033
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,057
	Врезка спускника в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	4
	Врезка спускника в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	1 врезка	10
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	2
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	1 врезка	5
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	4
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	8
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	56
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	6	
2. Замена запорной арматуры и участка трубопроводов в подвальном помещении жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 28	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,015
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,15
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,152
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,22
	Смена тройников чугунных	100 приборов	0,22
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,54
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,015
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,15

Отчет

	Прокладка трубопроводов ХВС из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,029
	Прокладка трубопроводов ХВС из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,073
	Прокладка трубопроводов ХВС из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,05
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	57
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	2
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	12
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	1 врезка	6
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	11
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	1 врезка	7
3. Замена лежака отопления с отводами на стояки жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 36	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,315
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	1,015
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,302
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,34
	Смена тройников чугунных	100 приборов	0,34
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,62
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,245
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,815
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,092
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,074
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,136
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	1
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	2
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	27
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов	1 врезка	5



Отчет

	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	62
	Огрунтовка металлических трубопроводов за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,388
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками	10 м трубопровода	15,62
4. Ремонт системы отопления с заменой запорной арматуры в подвальном помещении жилого многоквартирного дома			
ул. Колхозная 7	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,025
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,48
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,012
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,013
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0,16
	Смена тройников чугунных	100 приборов	0,16
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	48
5. Замена выпуска канализации из дома до колодца с установкой виброкомпенсатора жилого многоквартирного дома			
ул. Колхозная 5	Демонтаж бетонного лотка сечением более 0,2 м ²	100 м ³ сборных железобетонных конструкций	0,003
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,071
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м ³ конструкций	0,002
	Разработка грунта вручную в подвальном помещении глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,011
	Пробивка в бетонном колодце толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см ²	100 отверстий	0,01
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 126 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,14
	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 89 мм	1 соединение	2
	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м ³ подстилающего слоя	0,7
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм	100 м трубопровода	0,14
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках	100 отверстий	0,02
	Врезка в действующие внутренние сети диаметром 110 мм	1 врезка	2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,062
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 89 мм	1 соединение	2
	Установка виброкомпенсатора диаметром труб 80 мм	1 компенсатор	2
6. Ремонт части фасадов жилых многоквартирных домов			

	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м ² обрабатываемой поверхности	0,4
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м ² поверхности	0,4
7. Ремонт и герметизация межпанельных швов жилых многоквартирных домов			
ул. Колхозная, дом 5, кв. 106	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,1
ул. Советская, дом 26 кв. 46	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,28
ул. Луговая, дом 12, кв. 67	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,57
ул. Советская, дом 18, кв. 35	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,54
ул. Советская, дом 18, кв. 110	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,58
ул. Московская, дом 8	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п.	100 м восстановленной герметизации стыков	3,71
ул. Московская, дом 8, кв. 161	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,94
ул. Московская, дом 8, кв. 149	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,94
ул. Московская, дом 8, кв. 137	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,94
ул. Московская, дом 8, кв. 129	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,94
ул. Московская, дом 8, кв. 8	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,94



Отчет

ул. Пионерская, дом 27, кв. 43	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,26
ул. Колхозная, дом 5, кв. 23	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,44
ул. Пушкина, дом 4, кв. 135	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,65
8. Ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Колхозная 7	Очистка вручную поверхности стен и ствола мусоропровода местами от старых красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,862
	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,015
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,015
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки	100 м2 перегородок	0,013
	Утепление тамбурной перегородки подъезда минеральной ватой и гипсокартонным листом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,03
	Утепление металлической перегородки входа в подъезд минеральной ватой и оцинкованным листом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,018
	Покрытие поверхностей стен и откосов грунтовкой за 1 раз	100 м2 покрытия	0,908
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2
	Ремонт штукатурки внутренних стен местами по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,24
	Шпатлевка поверхностей потолка шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,2
	Шпатлевка поверхностей стен и откосов шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,908
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,107
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,14



Отчет

	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен и мусоропровода за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,205
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,482
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,052
	Обкладка поручней площадью до 0,1 м2 ПВХ с креплением к металлу клеем 2572	1 м2 обкладываемой поверхности	0,48
9. Замена канализационного вывода из дома до колодца жилого многоквартирного дома			
ул. Колхозная 7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,035
	Пробивка в бетонном колодце толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0,01
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича	100 отверстий	0,01
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 126 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,054
	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0,57
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм	100 м трубопровода	0,054
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках	100 отверстий	0,02
	Врезка в действующие внутренние сети диаметром 110 мм	1 врезка	1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,029
10. Замена участков канализации в жилых многоквартирных домах			
ул. Советская 34	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,1
ул. Новая 40	Смена унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,01
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,04
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0,01
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,014
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,014
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,04

Отчет

ул. Московская 11	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,04
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,01
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,02
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0,13
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,3
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	2
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,01
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,02
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	30	
12. Замена запорной арматуры и участков стальных труб в подвальном помещении жилого многоквартирного дома			
ул. Луговая 4	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,04
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,15
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,02
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,02
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0,06
	Смена тройников чугунных	100 приборов	0,06
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,14
	Установка задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	3
	Установка задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	1
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 76 мм	100 м трубопровода	0,15
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,02	
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	14	
13. Ремонт 5-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 26	Очистка вручную поверхности стен от старых красок с земли и лесов (60%)	100 м2 расчищенной поверхности	2,68
	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,936
	Очистка вручную поверхности мусоропровода от старых красок с земли и лесов (50%)	100 м2 расчищенной поверхности	0,235
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,109

Отчет

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,936
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,68
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,075
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке б1-2-1	100 м2 отремонтированной поверхности	-0,075
Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,936
Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,245
Шпатлевка поверхностей мусоропровода силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,235
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,124
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,936
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,68
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,235
Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038
Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038

14. Замена окон во 2-м подъезде жилого многоквартирного дома

ул. Новая 40	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,16
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,104
	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,258
	Шпатлевка поверхностей откосов шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,258
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,258

15. Благоустройство придомовой территории жилых многоквартирных домов

ул. Новая 37,38,40,41,43,45, ул. Пушкина 10	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	1 дерево	3
	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	21,2
	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм	1 складочный м3 кряжей	17,25
	Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	1 складочный м3 кряжей	6,16

Отчет

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м ²	2
Очистка участка от мусора	100 м ²	2
Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм мягких пород	1 пень	10
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м ²	2
Ремонт садовых дорожек из асфальтовой крошки добавлением слоя толщиной 5 см	1 м ²	30
Ремонт садовых дорожек из шлака добавлением слоя толщиной 5 см	1 м ²	15
Ремонт садовых дорожек на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-5 к=5	1 м ²	15
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м ² площади основания	0,4

16. Изготовление мусорных контейнеров объемом 0,84 м³ для установки у жилых многоквартирных домов

ул. Пушкина, дом 6 (4шт), ул. Пионерская, дом 31 (1шт), ул. Советская, дом 18 (3шт)	Резка стального профилированного настила	1 м реза	96
	Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой до 0,1 т	1 т конструкций	0,72
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м ² обезжириваемой поверхности	0,8
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,8
	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 1	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,8

17. Изготовление и установка тамбурных и входных дверей в жилых многоквартирных домах

ул. Советская 28 (2п)	Снятие дверных полотен	100 м ² дверных полотен	0,026
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Монтаж: конструкций дверей	1 т конструкций	0,11
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м ² проема	2,64
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,053
	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,053
ул. Советская 29 (3,5 п)	Снятие дверных полотен	100 м ² дверных полотен	0,053
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м ² перегородок (за вычетом проемов)	0,053
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м ²	100 м ² проемов	0,053
	Смена дверных приборов: доводчиков	100 шт. приборов	0,02
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнения дверных проемов	100 м ² окрашиваемой поверхности или покрытия	0,106
ул. Советская 18 (1п)	Снятие дверных полотен	100 м ² дверных полотен	0,046

Отчет

	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,046
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,046
	Смена дверных приборов: доводчиков	100 шт. приборов	0,02
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,092
18. Изготовление и установка дверей в подвалы жилых многоквартирных домов			
ул. Луговая 12 (1,2 п)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,042
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,042
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,042
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,084
ул. Луговая 14 (1,2 п)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,042
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,042
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,042
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,084
ул. Луговая 16 (1,2 п)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,042
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,042
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,042
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,084
ул. Новая 49	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,042
	Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,042
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,042
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,084
19. Ремонт пола в подъезде на 1-м этаже жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 31	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,113
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,108
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,108
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,113